


LAS CAÑADAS - La Molata "D" - Polg.nº 30

Polígono nº 30, La Molata "D". Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico



Polígono nº 30, La Molata "D", mapa a escala 1/25.000, hojas nº 954-I, Totana, 954-II, Los Almagros, 954-III, Paretón y 954-IV, Cuevas de Reyllo, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 1999 todas (cuadrícula de 1 km de lado)



1917 – Antigua casa de Fernando García o de los Valeras (4-7-2002)



1918 – Entre la casa de los Valeras y la carretera de Mazarrón quedan los restos de una aceña rodeados de cañas y cercanos a una palmera, siempre indicio de la existencia de agua en tiempos pasados. Al fondo, Sierra Espuña (16-7-2002)



1919 – Postes de la aceña, que era de pequeñas dimensiones (16-7-2002)



1920 – Postes y pozo de la aceña (16-7-2002)



1921 – Pozo de la aceña con galerías para la captación de agua en el fondo (16-7-2002)



1922 – La solitaria palmera cercana a la aceña (16-7-2002)



1923 – Casas Altas, en el cruce de los caminos de La Fontanilla, de La Molata y de Casa Nueva, sobre una suave loma. Se trata sin duda del ejemplo más importante de Alhama con referencia a las construcciones tradicionales ligadas al medio rural. Presenta todos los elementos de ese tipo de asentamientos plurifamiliares que se agrandaban por espacios generacionales. Casas Altas está además construida sobre una serie de viviendas trogloditas que nos llevan a una ocupación humana muy antigua. Cuenta con viviendas, cámaras, cuadras, graneros, corrales, algorfas, apriscos, zahúrdas, hornos, era, aljibe y pozo (6-11-2002)




1924 – Casas Altas, vista general de las construcciones desde el camino de la Casa Alta (4-7-2002)



1925 – Fachada principal de la parte más antigua. Se detectan tres viviendas por segregación de una edificación que pudo sustituir a otra más antigua de una sola planta. Ventanas pequeñas, aptas para la defensa y puertas de madera (tipo C) de diversos tipos. En la segunda planta, cilla o algorfa (4-7-2002)



1926 – Horno junto a la casa de planta baja. Al fondo, los restos del pozo (4-7-2002)



1927 – Restos de horno, pudiéndose apreciar su estructura constructiva (4-7-2002)



1928 – El desplome del muro permite apreciar toda la estructura y composición de la edificación así como los elementos empleados en su construcción (4-7-2002)



1929 – Construcciones tardías realizadas sobre unas cuevas que si bien en un principio pudieron servir de alojamiento humano, posteriormente servirían para resguardo de ganados o animales domésticos (4-7-2002)



1930 – Aljibe de Casas Altas, en el camino de la Casa Alta y al borde de la loma a fin de recoger las aguas pluviales (6-11-2002)



1931 – Aljibe, con Casas Altas al fondo (4-7-2002)




1932 – Aljibe (4-7-2002)



1933 – Antigua casa de Fernando García Serrano o del Masisquillo. Enclave de asentamiento rural también muy importante aunque más tardío que Casas Altas y por lo tanto, con un tipo de construcciones que responden a otras necesidades (17-6-2002)



1934 – Casas del Masisquillo, fachadas de las viviendas y de los graneros y almacenes (17-6-2002)



1935 – Esquema de los volúmenes de las Casas del Masisquillo: viviendas orientadas a mediodía y levante, corrales y edificio anexo para graneros, cuadras y almacén, con una distribución correspondiente a una explotación rural. Ejemplo de construcción familiar producto de una evolución y de unos conceptos basados en centenares de años que ahora es negado y prohibido por los ínclitos redactores de los Planes de Ordenación, cuando este tipo de construcciones solamente representan ventajas de todo tipo, tanto para sus ocupantes como para el paisaje rural. Para estos técnicos, desconocedores por completo, según parece, de la historia y de las características de Alhama y de los campos de Murcia, lo adecuado para el medio rural es únicamente la vivienda unifamiliar aislada. Afortunadamente ellos no pudieron impedir, porque no habían nacido, que se edificaran El Azaraque, el Masisquillo, Casas Altas, Fuente Aledo, Casas de Ínchola, Casas de Farache, Casas de Huerto Nuevo, Casas del Caño, Casas de Guirao, Casas de Martín Rodríguez, Fuente Alta, Casas de Valero, o tantas y tantas agrupaciones de viviendas familiares con sus edificios complementarios que dan personalidad, han creado historia, y hacían posible la vida en el medio rural. Habrá que confiar en que la sensatez de los administradores públicos establezca una norma que permita que este tipo de edificaciones agrupadas puedan seguirse construyendo

1936 – Casa del Masisquillo. Puerta (tipo F) de ventanillos que no son habituales en el medio rural, así como tampoco los son el tipo de ventanas, posiblemente por adaptación o por el simple momento cronológico de la construcción (17-6-2002)



1937 – Amplios corrales para ganados (17-6-2002)





1938 – Puerta de almacén (tipo L) y resguardo para las ruedas de carruajes con guardarruedas, guardacantones, recantones o trascantones (17-6-2002)



1939 – Pesebres para un numeroso haberío (17-6-2002)



1940 – Aljibe del Masisquillo, con el "recibidor" o "poceta" de decantación a la derecha (17-6-2002)



1941 – Casa Alta, en el camino de la casa de Segura y de casa Nueva. Edificación rural alterada, con amplios corrales y situada sobre una loma que domina el entorno (4-7-2002)



1942 – Casa Alta. Corrales y cuadras con estantales en los muros (4-7-2002)



1943 – Casa Alta. Corral de construcción tardía y fachada de una primitiva vivienda (4-7-2002)



1944 – Casa del Higueral o de Rivera, en el camino de La Molata, con edificaciones anexas posteriores y almacenes y cebaderos actuales (6-11-2002)



1945 — Casa del Higueral. Fachadas de las edificaciones y agaves, pitas o piteras con los pitacos, bohordos o "alzavarones" (4-7-2002)



1946 – Fachadas de las casas, con puertas (tipo C) y ventanas con reja (tipo A). En la planta alta, las cámaras o algorfas. El muro se ha desplomado, a pesar de contar con perpiaños o tizones de sujeción, a causa de la entrada de agua al muro por la rotura o falta de las tejas del alero (4-7-2002)



1947 – Casa del Malo, junto a la actual carretera de Mazarrón, en el camino de La Molata (6-11-2002)



1948 – Casa del Malo, lugar de origen de la familia de Diego Serrano Vicente hasta que su padre, Juan, fue contratado por Ángel Guirao Girada a principios del siglo XX para encargado de su finca de La Costera (4-7-2002)



1949 – Fachada de la casa del Malo y de la construcción anexa (4-7-2002)



1950 – Estructura de la vivienda con un troje o "atroje" para el grano en la cilla o cámara (4-7-2002)



1951 – Singular construcción abovedada de la casa del Malo, posiblemente un primitivo aljibe, en una zona de antiguos y amplios pastos, a pesar de su cota actual sobre el terreno, dada su estrecha puerta y la composición del hueco de la ventana, bajo la cual existía una taca o pequeña alacena (4-7-2002)




1952 – Horno en el interior de la chimenea con oquedad en el muro para la colocación de los recipientes para confeccionar la comida (4-7-2002)



1953 – Emblemático enclave de la Venta de Juan Santos con su enorme aljibe. Hoy en día con sus edificaciones restauradas y rehabilitadas para viviendas por ciudadanos británicos (6-11-2002)



1954 – Antigua Venta de Juan Santos, situada en el cruce de los caminos de Murcia a Mazarrón y de Cartagena a Totana, junto a extensos pastizales en Las Cañadas y en los llanos de La Alcanara. En primer término, el trazado original de la nueva carretera a Mazarrón, y en el otro extremo del caserío, el reciente desvío para suprimir curvas peligrosas. Ahora, esta zona espera el nuevo trazado de la autovía a Mazarrón y su enlace con las carreteras de las nuevas urbanizaciones (6-11-2002)



1955 – Gran aljibe de la Venta de Juan Santos (4-7-2002)



1956 – Casa de Segura o del Rincón de Segura, sobre una loma cercana a la Venta de Juan Santos. Viviendas con cuadras, corrales, apriscos y horno (6-11-2002)



1957 – Casa de Segura. Fachadas y entrada al corral (4-7-2002)



1958 – Horno. Casas de Segura (4-7-2002)







1960 — Casas de Segura. Cuadra y pesebres para las caballerías (4-7-2002)



1961 – Casa de la Cañada de Veas. Vivienda con granero, cobertizo para los carros, corrales y apriscos en pleno uso (6-11-2002)



1962 – Fachada de una de las casas de la Cañada de Veas (4-7-2002)



1963 – Casa de fachada reformada y puerta (tipo L) para almacén y guarda de los carros (4-7-2002)

1964 – Casas de la Cañada de Veas. Pared del granero o almacén con la cubierta hundida (24-7-2002)



1965 – Pared de mampostería con gruesos contrafuertes o estantales de refuerzo (4-7-2002)



1966 – Carro –otro más– pudriéndose al sol. Una imagen siempre lamentable (24-7-2002)





1967 – Restos de muros de apriscos en la Cañada de Veas con fondo de piteras y "alzavarones" (4-7-2002)



1968 – Pozo para abrevaderos de ganado con aguas –entonces casi superficiales – de la Cañada de Veas (4-7-2002)




1969 – Pozo para abrevaderos (4-7-2002)



1970 – Cueva para refugio de pastores en la Cañada de Veas, junto al camino de servidumbre de la casa del Corvico. Puede apreciarse la costra de roca sedimentaria bajo la cual se excava la cueva (4-7-2002)







1972 – En el margen de la cañada, las nidadas de perdices se mueven sin temer la presencia humana. Estos terrenos esperan ser ocupados por urbanizaciones y campos de golf (4-7-2002)

1973 – Aljibe de la casa de Ignacio Vivancos en el antiguo camino de los Muñoces a Mazarrón. La extensa plantación de agrios lo respetó, y sería de desear que las nuevas urbanizaciones también lo respetaran ya que siempre será un elemento de atracción para todos (4-7-2002)





1974 – Vereda y camino Real de Lorca a Cartagena, en el mismo límite municipal de Alhama (a la izquierda) y Mazarrón (a la derecha), a la que se ha reducido su anchura (de 20 a unos 4 metros) y se le ha desplazado hacia el norte. El aljibe de la derecha se encuentra en término de Mazarrón por unos 10/15 metros (24-7-2002)

1975 – Mojón, moto, muga o "pinote" labrado, trifinio entre los términos de Alhama, Totana y Mazarrón, junto a la vereda o camino Real. Al fondo, las sierras de Espuña y de La Muela (10-7-2002)





1976 – Extensa plantación de agrios en las lomas y cañadas de Coquela en una zona de futuras urbanizaciones (6-11-2002)



1977 – Plantación de agrios. El camino sinuoso divide al distrito de La Molata (a la izquierda) del de Casas del Aljibe (a la derecha)



1978 – Miles de árboles llenan el paisaje siendo esa imagen mucho más espectacular desde el aire (6-11-2002)




– Los trabajadores se mueven entre la arboleda mientras que las cajas de embalado y los vehículos se amontonan en los caminos (6-11-2002)




1980 – Estación del ferrocarril de Cartagena a Totana. Estación de una vía fantasma y de un ferrocarril fantasma que nunca llegó a circular porque nunca existió vía férrea que le condujera. Perteneció a la serie de trazados del llamado Plan Guadalhorce que en su mayoría quedaron inconclusos antes de la guerra civil, como es el caso de esta línea de la que solamente se realizó la explanación (ver Revista de Historia Ferroviaria, Edc. Trea) (10-7-2002)




1981 – Aseos construidos para unos viajeros que nunca existieron (10-7-2002)



Situación de los polígonos correspondientes al distrito de Casas del Aljibe (31 y 32) dentro del término municipal




Distrito de Casas del Aljibe. 14´2 km² y 60 hab. (al 2-11-2005). Llamado así por la existencia centenaria de un aljibe de grandes dimensiones que abastecía a los ganados de la zona. Mapa a escala 1/50.000, hoja nº 954/26-38, Totana, del Servicio Geográfico del Ejército, Cartografía Militar de España. 1ª edición del año 1996 (cuadrícula de 1 km de lado)



LAS CAÑADAS - Casas del Aljibe "A" - Polg nº 31

Polígono nº 31, Casas del Aljibe "A". Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico



Polígono nº 31, Casas del Aljibe "A", mapa a escala 1/25.000, hoja nº 954-II, Los Almagros, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 1999 (cuadrícula de 1 km de lado)



1982 – Antigua casa del Chepado o del Cura, muy reformada en huecos, en el camino de las Casas de Valero (17-6-2002)



1983 – En el antiguo camino de Cartagena a Alhama, coincidente con la carretera posterior, ahora en obras para la autovía, en el cruce con el camino de La Molata y del Casón, el Ventorrillo de Chela o casas de Jeroma, con corrales, apriscos, pozo y secadero posterior (6-11-2002)



1984 – Fachadas del Ventorrillo de Chela, con bastantes alteraciones de huecos y revestimientos (17-6-2002)



1985 – Pozo del Ventorrillo de Chela o casas de Jeroma. Al fondo, la Sierra de Carrascoy (17-6-2002)



1986 – Aljibe del Ventorrillo de Chela (17-6-2002)



1987 – Casilla de Peones Camineros, en la carretera de Alhama a Cartagena, en el cruce del camino de la sierra con el de las casas de Arrones y del Aljibe (6-11-2002)



1988 – Casilla de Peones Camineros. Edificaciones en extinción, restos de una época en que la continua reparación del firme de piedra de los caminos requería el empleo de brigadas de obreros que necesitaban atenciones y sustento (17-6-2002)




1989 – Aljibe de la casilla de Peones Camineros (17-6-2002)



1990 – Casas de Cañada Ancha, con corrales, apriscos, cuadras y aljibe. En primer término, la carretera MU-602 de Alhama a Mazarrón (6-11-2002)




1991 – Fachadas de las casas de Cañada Ancha (17-6-2002)





1993 – Aprisco, priscal, ovil o redil de forma circular (17-6-2002)





1994 – Aljibe de las casas de Cañada Ancha (17-6-2002)



1995 – En la carretera de Venta Aledo a Los Muñoces, la casa nueva de Alfonso Legaz o casas de Legaz. Fachadas en general muy alteradas (17-6-2002)



1996 – Aljibe y palomar de las casas de Legaz (24-7-2002)



1997 – El camino de la casa Nueva parte desde las casas de Legaz hacia el despoblado, con la Sierra de Carrascoy al fondo. El muro de los corrales y el torreón del palomar están reforzados por contrafuertes o estantales (17-6-2002)



1998 – Aljibe de las casas de Legaz. Al fondo, la ermita y casas de La Molata junto al cerro o mesa (17-6-2002)









1999 – Cerro, otero o mesa de las Casas del Aljibe, que aparece elevado sobre la llanura erosionada de Las Cañadas. Resulta evidente la importancia estratégica y de hábitat que estas elevaciones ofrecían para los asentamientos humanos (17-6-2002)



2000 – Cerro de las Casas del Aljibe, con sus viviendas y cuevas en parte habitadas. Al fondo, Sierra Espuña con todas sus cumbres (17-6-2002)



2001 – Casas del Aljibe, se detecta un cierto desorden en cuanto a las condiciones estéticas de las edificaciones se refiere, muy incrementado desde la fecha de realización de las fotografías, ya que muchas edificaciones han sido completamente alteradas con materiales y elementos totalmente improcedentes (17-6-2002)



2002 – Casas del Aljibe. Se aprecia el núcleo de edificaciones y la zona de viviendas trogloc



litas; algunas de ellas totalmente reformadas y habitadas, incluso como casas rurales (6-11-2002)



2003 – Casas del Aljibe. En primer término, y junto a la primera casa de la aldea se encuentra el emblemático aljibe de bóve conduce a Venta Aledo (6-11-2002)



eda de cañón que da nombre al distrito (poco detectable en la fotografía). Al fondo, las casas de Legaz en la carretera que



2004 – Casas del Aljibe, calle principal (17-6-2002)

2005 – Edificios de composición original, con puertas (tipos B y C) y ventanas con rejas (tipo A) y poyos en las puertas. En la segunda planta, una cámara, cilla o algorfa (17-6-2002)



2006 – Casa, posiblemente banco de herrador, con arrendaderos, armellas o anillos o para atar las caballerías y puerta (tipo C). Presenta restos de pintura en la fachada (17-6-2002)



2007 – Vivienda alterada con elevación de cubierta y horno poco ortodoxo (17-6-2002)



2008 – Vivienda restaurada guardando su composición inicial salvo en los huecos (17-6-2002)



2009 – Vista del paso de servidumbre entre los edificios hacia el aljibe (4-7-2002)



2010 – Edificios adecuadamente restaurados con la excepción de la puerta del almacén (4-7-2002)



2011 – El aljibe que da nombre a la aldea de Casas del Aljibe (17-6-2002)




2012 – Entrada del agua al aljibe por la parte posterior desde la "poceta" o "recibidor" decantador (17-6-2002)



2013 – Frente del aljibe con la cubierta de la torreta en forma de cúpula (17-6-2002)



2014 — Interior del aljibe. Al fondo la abertura para la entrada del agua. Se aprecian sus grandes dimensiones y el acabado de la bóveda de cañón realizada a base de mampostería (17-6-2002)



2015 – Cuevas trogloditas de Casas del Aljibe situadas entre "alzavarones" (17-6-2002)



2016 – Cuevas-casa con muros fronteros reforzados con estantales (17-6-2002)



2017 – Interior de una cueva. Huecos con formas forzadas modernistas (17-6-2002)



2018 – Sala principal de la cueva con una especie de alacena al fondo de la estancia (17-6-2002)



2019 – Horno y dormitorios (17-6-2002)



2020 – Fachada de cueva con construcción frontera (17-6-2002)



2021 – Cueva con refuerzos de contrafuertes al terreno (27-6-2005)



2022 – Chimenea y dormitorios laterales (27-6-2005)



2023 – Casas de Arrones, situadas junto a un cerrejón o pequeña mesa con cueva habitada (6-11-2002)




2024 – Casa-cueva restaurada, no muy acertadamente, en el cerrejón de las casas de Arrones (17-6-2002)



2025 - Casas de Arrones (17-6-2002)




2026 – Casas de Arrones (17-6-2002)



LAS CAÑADAS — Casas del Aljibe "B" — Polg. nº 32

Polígono nº 32, Casas del Aljibe "B". Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico



Polígono nº 32, Casas del Aljibe "B", mapa a escala 1/25.000, hojas nº 954-II, Los Almagros, y 954-IV, Cuevas de Reyllo, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 1999 ambas (cuadrícula de 1 km de lado)





2028 — Vista de El Campico. A la izquierda, Los Meroños, en el centro las cuevas de Perines y más a la derecha, junto al poste Espuña (11-6-2002)



2029 – Vista desde las antiguas cuevas de Perines (desaparecidas). A la izquierda, las Casas del Aljibe y de Arrones; en el centra Al fondo, la Sierra de Carrascoy (11-6-2002)



2027 – Zona de El Campico. A la izquierda, Los Meroños y el cerro de La Reolla (en el polígono nº 35) y al centro y derecha la cañada de las cuevas de Perín o de Perines. En primer término, cebaderos correspondientes al polígono anterior nº 31, junto al camino de Totana a Cartagena (6-11-2002)



e eléctrico, se distinguen las mesas topográficas de Casas del Aljibe y de las casas de Arrones, bajo la lejana silueta de Sierra



o, Los Meroños; y a la derecha, única cueva existente de Perín (vaguada por medio del resto que existía) y aljibe de las cuevas.



2030 – Única cueva de Perines existente (11-6-2002)



2032 – Labores agrícolas desarrolladas a levante de la casa de Vera, junto a la línea límite del



2031 – Aljibe de Perines o de las cuevas de Perín (11-6-2002)



polígono. Terrenos previstos para nuevas urbanizaciones o actividades turísticas (6-11-2002)



2033 – Vista hacia el noreste desde las cercanías de la antigua casa de Francisco Vera. Al for





ndo, la Sierra de Carrascoy. Estos terrenos esperan la creación de grandes urbanizaciones (11-6-2002)



2034 – Vista hacia el suroeste desde el mismo lugar de la fotografía anterior, en las cercanías de la casa de Vera; y al igual que en el caso anterior, estos terrenos albergarán nuevas urbanizaciones residenciales de Alhama (11-6-2002)





2035 – Casas de Coquela Baja. Fachadas y volúmenes que mantienen su composición original. (11-6-2002)

2036 – Fachada en la que aparecen restos de pinturas en cornisa y huecos. Puerta original (tipo C) pero ventanas posiblemente sustituidas posteriormente (11-6-2002)



2037 – Casa de Coquela Baja. Estado original con puerta (tipo A) y ventanas pequeñas (11-6-2002)



2038 – Casa de Coquela Baja, "Villa Salvador". Puerta sustituida (11-6-2002)



2039 – Detalle del palomar de las casas de Coquela Baja con las entradas para las palomas u "oracas" (11-6-2002)



2040 – Palomar de las casas de Coquela Baja (11-6-2002)



2041 – Aljibe de la casa de Pascual "El Grillo", junto a la vereda y Camino Real de Lorca a Cartagena y camino de Coquela al pozo de Butrón (28-5-2002)




2042 – Casa de Pascual "El Grillo". Presenta alteraciones por edificios adosados (28-5-2002)



2043 – Palomar de la casa de Pascual "El Grillo", en el camino de Coquela al pozo de Butrón (28-5-2002)




2044 – Chumberas o nopales frente a la casa de Pascual "El Grillo". Todavía las plantas están libres de la nefasta cochinilla introducida por desaprensivos para obtener colorantes y que están destruyendo todas las plantaciones que llenaban el paisaje secularmente desde su traída de América (28-5-2002)



Situación de los polígonos correspondientes al distrito de Los Muñoces (33 a 36) dentro del término municipal




Distrito de Los Muñoces. 26'6 km² y 134 hab. (al 2-11-2005). Su nombre procede del apellido Muñoz, cuyas familias eran propietarias de gran parte del terreno, tanto en Las Cañadas como en La Costera; de ahí, toma el nombre la aldea de Los Muñoces. Mapa a escala 1/50.000, hoja nº 954/26-38, Totana, del Servicio Geográfico del Ejército, Cartografía Militar de España. 1ª edición del año 1996 (cuadrícula de 1 km de lado)



LAS CAÑADAS - Los Muñoces "A" - Polg. nº 33

Polígono nº 33, Los Muñoces "A". Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico



Polígono nº 33, Los Muñoces "A", mapa a escala 1/25.000, hoja nº 954-II, Los Almagros, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 1999 (cuadrícula de 1 km de lado)



2045 – Antiguo Ventorrillo del Cojo o casa del Tío Corralón, en el cruce de la carretera de Cartagena con el camino de Santa María y de Casas de Valero. Fachada al camino de Santa María con puerta (tipo B) y ventanas pequeñas con palos de protección (11-6-2002)



2046 – Ventorrillo del Cojo. Construcciones de diferentes etapas. Puerta sustituida (11-6-2002)



2047 – Muro de cierre del corral y edificación al camino de Santa María (11-6-2002)



2048 – Detalle del muro de mampostería del corral o aprisco del Ventorrillo del Cojo. Colocación de piedras prácticamente a hueso (sin mortero) y con escasos ripios o piedras pequeñas (11-6-2002)



2049 – Cueva cercana al Ventorrillo del Cojo aprovechando una pequeña elevación, mesa o cerrejón (11-6-2002)



2050 – Antigua casa de Santa María, de José Ruiz o de la Cañada de Jiménez. Fachada algo alterada con respecto a su composición original, especialmente en huecos, carpintería y cerrajería (11-6-2002)



2051 – Restos de la primitiva construcción con ventanas con rejas (tipo A), cuadra y algorfa con palo para garrucha. En el suelo, una puerta original de sólida construcción sustituida (11-6-2002)



2052 – Palomar de la casa de Santa María. "Horacas" y fajón de azulejos desprendidos (11-6-2002)



2053 – Excepcional aljibe de la casa de Santa María con torreta de bóveda (11-6-2002)



2054 – Casa del Coto. Los antiguos eriales pedregosos que rodeaban la casa son hoy huertos de agrios (6-11-2002)



2055 – Antigua casa de Diego Jiménez o de Pilones. Edificios bastantes alterados en huecos de fachadas (11-6-2002)



2056 – Volúmenes traseros de la casa Pilones. Graneros y cuadras (11-6-2002)



2057 – Antigua balsa situada al sur de la casa Pilones. Los eriales y pedregales con ramblizos han dejado paso a nuevas tierras roturadas con plantaciones de agrios (6-11-2002)



2058 – Venta Nueva o casa del Chicle, en el primitivo camino de Cartagena y ahora carretera. Fachada que presenta sustitución de carpintería y rejas en la vivienda pero mantiene su composición original en el almacén, granero y cámara (11-6-2002)



2059 – Almacén, cuadra y cámara o cilla de la Venta Nueva, con puerta (tipo B) y ventanuco en la planta alta (11-6-2002)



2060 – Aldea de Los Muñoces, menos alterada, por ahora, que Casas del Aljibe, pero no a salvo de actuaciones negativas. El a Se aprecian las edificaciones, las cuevas o antiguas viviendas trogloditas y la ermita sobre una suave elevación o loma (6-11-



ntiguo camino discurría un poco más hacia abajo que la actual carretera (por donde hoy discurre un camino sin pavimentar). 2002)



2061 – Los Muñoces. En el centro, arriba, la ermita; bajo ella, unas cuevas. A la derecha, el antiguo cami



no anterior a la construcción de la carretera. Se observan bastantes edificaciones en ruinas (6-11-2002)



2062 – Refugio con puerta (tipo A) (11-6-2002)



2063 – Antiguo camino de Venta Aledo a Cartagena. A la izquierda, almacén o banco de herrador con singular puerta de madera de corredera (4-7-2002)



2064 — Actual carretera a su paso por la aldea de Los Muñoces (11-6-2002)



2065 – Alero con aparejo de ladrillo en la cornisa (11-6-2002)



2066 – Casa de Francisco Sevilla, retranqueada, implicando una posible actividad en la parte delantera (11-6-2002)



2067 – Casa con puerta (tipo B) y gruesos muros de mampostería (11-6-2002)



2068 – Casa con huecos alterados pero composición volumétrica original, incluso con puerta de patio para acceso a las cuadras (11-6-2002)



2069 – Casa con volúmenes originales, rodeada de chumberas, paleras o nopales (11-6-2002)



2070 – Dintel reconstruido en el muro de carga central de paso a la cocina (11-6-2002)



2071 — Chimenea y alacenas a ambos lados (11-6-2002)



2072 – El avance de las paleras pasa a través de la cubierta de colañas, zarzos y teja curva (11-6-2002)



2073 – Cuevas situadas bajo la loma de la ermita (11-6-2002)



2074 – Cueva o vivienda troglodita (11-6-2002)



2075 – Edificaciones bajo la loma de la ermita. El comercio de teja de cañón acelera la ruina de las construcciones (11-6-2002)



2076 – Ermita de Los Muñoces, de San Francisco de Asís, construida en el año 1862 sobre las ruinas de otra más antigua cerrada en 1824. Se encuentra tabicada para evitar ocupaciones o expolios (11-6-2002)



2077 – Ermita sobre el otero o loma dominando todos los campos de los alrededores (11-6-2002)



2078 – Casas de Los Muñoces, de G. Vera. Conservan su estructura de vivienda (con poyos en la puerta), almacén o granero y corrales (11-6-2002)



2079 — Casas de Los Muñoces, de Pablo Valenzuela. Conserva sus estructuras volumétricas. Al fondo, la Sierra de Carrascoy distinguiéndose el almacén de esparto de Mariano Girada (11-6-2002)



2080 – Cuevas de Los Muñoces (11-6-2002)




2081 – Antigua balsa de Los Muñoces, cercana al cruce con la carretera de Cartagena (11-6-2002)



2082 — Antigua casa de Lorenzo Vera. El muro desplomado permite conocer su construcción. Puerta (tipo B) y ventanuco de ventilación en la cocina (11-6-2002)




2083 — Sobre las ruinas de los corrales de la casa de Lorenzo Vera se yergue el pitaco o "alzavarón" de la pitera (11-6-2002)



LAS CAÑADAS - Los Muñoces "B" - Polg. nº 34


Polígono nº 34, Los Muñoces "B". Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico



Polígono nº 34, Los Muñoces "B", mapa a escala 1/25.000, hoja nº 954-II, Los Almagros, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 1999 (cuadrícula de 1 km de lado)




2084 – Los terrenos ancestralmente ocupados por eriales y ramblizos sin capa fértil, procedentes de la erosión de la Sierra d Álamo. Al fondo, la Sierra de Carrascoy (ver pág. 45) (6-11-2002)




le Carrascoy, son hoy terrenos roturados para plantaciones de agrios. Vista de El Carril, en el límite con el término de Fuente




2085 – Nuevas y extensas plantaciones de agrios en terrenos de un antiguo



cono de deyección de la Sierra de Carrascoy (ver pág. 45) (6-11-2002)



Polígono nº 35, Los Muñoces "C". Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico



Polígono nº 35, Los Muñoces "C", mapa a escala 1/25.000, hojas nº 954-II, Los Almagros, y 954-IV, Cuevas de Reyllo, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 1999 ambas (cuadrícula de 1 km de lado)



2086 – Antigua casa de Facón, en el Corral de Abril, con porche para el carro (28-5-2002)



2087 – Antigua casa de Bartolomé Jesús o de Los Meroños, junto al cerro o mesa de La Reolla. A la antigua edificación se ha añadido una cubierta para el ganado; y sobre el cerro se ha construido un enorme embalse (6-11-2002)



2088 – Casa de Los Meroños con la Sierra de Carrascoy al fondo; y en su ladera o somonte, el almacén de esparto de Mariano Girada (28-5-2002)




2089 – Casa de Los Meroños. Fachada con algunas alteraciones en huecos. Dispone de viviendas, cuadras, almacén, granero, corrales y cámaras o algorfas (28-5-2002)



2090 – Aljibe de la casa de Bartolomé Jesús o de Los Meroños (28-5-2002)



2091 – El cerro o mesa de La Reolla presenta por su parte de levante el talud o cortado de unos quince metros de altura sob "molatas" o mesas, es una imagen que caracteriza y da nombre a las Cañadas. Los trabajadores, diminutos desde el aire, se



re las tierras que forman el fondo de las cañadas y que se roturan para cultivos. Este ribazo o zopetero que define las lomas, destacan sobre las tierras cuidadosamente preparadas (6-11-2002)



2092 – Cueva refugio característica de una ocupación primitiva de esta zona. Nos encontramos cerca del camino de Totana a Cartagena y de la casa de Pozo Nuevo (28-5-2002)



2093 – Casa de Pozo Nuevo. Tiene bastantes alteraciones en huecos y elementos (28-5-2002)



2094 – Casa de Pozo Nuevo. Parte de la edificación que mantiene sus características originales (28-5-2002)



2095 – Casa de Pozo Nuevo. Antiguas cuadras o graneros (28-5-2002)



2096 – Antigua casa de Gabriel Gómez (28-5-2002)



2097 – Motor de los Manzanos (28-5-2002)



2098 – Volantes y ruedas del motor de los Manzanos (28-5-2002)

2099 – Casa de "El Grillo", junto a la vereda y Camino Real de Lorca a Cartagena. Mantiene sus características originales en puerta (tipo B), ventanas y corrales, presentando una algorfa en la segunda crujía que contiene un palomar (28-5-2002)




2100 – Detalle de la puerta, cubierta y algorfa con el palomar (28-5-2002)



2101 — Vereda y Camino Real de Lorca a Cartagena (28-5-2002)





Polígono nº 36, Los Muñoces "D". Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico



Polígono nº 36, Los Muñoces "D", mapa a escala 1/25.000, hojas nº 954-II, Los Almagros, y 954-IV, Cuevas de Reyllo, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 1999 ambas (cuadrícula de 1 km de lado)



2102 – Casa de Alfonso Díaz, ejemplo de antigua explotación agrícola y ganadera de Las Cañadas. La edificación contiene todos los elementos necesarios para el medio rural: viviendas, corrales, granero, palomar, aljibe, horno, e incluso, ante la casa, se encuentra todavía –milagrosamente– la era para el trillado de la mies, incluido el pino para dar sombra a las caballerías en los momentos de descanso. Al fondo, la carretera de Alhama a Mazarrón (6-11-2002)



2103 – Fachada de la casa de Alfonso Díaz. En primer término, la era (28-5-2002)



2104 – Parte trasera de la casa de Alfonso Díaz, con la puerta de acceso a los corrales. Un importante tramo del muro se encuentra desplomado (28-5-2002)

2105 — Detalle de construcción de la cubierta: colañas o rollizos, zarzos, barro y tejas de cañón (28-5-2002)



2106 – Ventanucos de la algorfa hacia los corrales (28-5-2002)



2107 – Palomar y cuartos para el averío en la planta baja (28-5-2002)



2108 – Chimenea con vasar y sala con ventanuco hacia el corral (28-5-2002)



2109 – Aljibe de bóveda de cañón a base de mampostería de la casa de Alfonso Díaz (28-5-2002)



2110 — "Poceta" o "recibidor" de decantación de las aguas del aljibe (28-5-2002)



2111 – Carretera de Cartagena. Al fondo Sierra Espuña. A la izquierda de la carretera una urbanización en construcción y abajo, las plantaciones de la finca de El Carril (6-11-2002)



2112 – Antigua Casa de El Carril de Cosme Cánovas o del carril de Migdonia, junto al primitivo camino de Alhama y Totana a Cartagena (levemente desviado posteriormente al paso por la casa) (6-11-2002)



2113 – Antiguo camino de Alhama y Totana a Cartagena con su trazado original (recto) y el trazado actual (por la derecha). A la izquierda, la torre de la Casa de El Carril (28-5-2002)



2114 — Palomar y zahúrdas o pocilgas. Detrás, la Casa de El Carril de Cosme Cánovas (28-5-2002)



2115 — Casa de Cosme Cánovas, muy alterada y no muy adecuadamente reformada (28-5-2002)



2116 – Antiguo pozo de la Casa de El Carril, en una zona de bastante paso de personas y ganados (28-5-2002)



2117 – Invernaderos de la finca de El Carril. Lugar antiguo de pastos y pedregales (6-11-2002)



2118 – Mojón, moto, muga o "pinote" del término municipal de Alhama (a la izquierda) con el de Fuente Álamo (a la derecha). Al fondo, la Sierra de Carrascoy (28-5-2002)



2119 – El término de Alhama (plantación de agrios), se adentra en forma de pequeña cuña en el término de Fuente Álamo. Al (el embalse está en el término de Fuente Álamo). A la derecha, el grupo de olivos también se encuentra en el término de Fuente Álamo).



fondo, el barrio de los Maldonados, de Los Cánovas (en Fuente Álamo). A la izquierda, el límite que parte recto hacia la sierra nte Álamo (6-11-2002)



2120 – Vértice del término de Alhama con el mojón del término (entre la maleza). Al fondo, sobre la plantación de agrios, se distingue la Casa de El Carril de Migdonia. A la izquierda, las Lomas del Mojón, y a la derecha, el camino primitivo entre Totana y Alhama y Cartagena (28-5-2002)



2121 – Restos del mojón del término de Alhama con Fuente Álamo (28-5-2002)



2122 – Cachulera y aljibe en el camino de Peretón, en las Lomas de Butrón (28-5-2002)




2123 – Aljibe de bóveda esférica (28-5-2002)




2124 – La desaparición del revestimiento de la bóveda del aljibe permite apreciar el sistema constructivo (28-5-2002)




2125 – Camino de las Lomas de Butrón o de Peretón, bordeado de piteras o agaves con sus pitacos, bohordos o "alzavarones" (28-5-2002)




Situación de los polígonos correspondientes al distrito de Fuente Aledo (37 a 39) dentro del término municipal



Distrito de Fuente Aledo. 20,9 km² y 90 hab. (al 2-11-2005). Mapa a escala 1/50.000, hoja nº 954/26-38, Totana, del Servicio Geográfico del Ejército, Cartografía Militar de España. 1ª edición del año 1996 (cuadrícula de 1 km de lado)





Polígono nº 37, Fuente Aledo "A", mapa a escala 1/25.000, hojas nº 954-I, Totana, y 954-II, Los Almagros, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 1999 ambas (cuadrícula de 1 km de lado)



2126 – Casa que estaba situada en el antiguo camino de El Palmar a Mazarrón. Viviendas y cuadras (15-7-2002)



2127 - Cuadras con los pesebres (15-7-2002)



2128 – Restos de las paredes del, durante muchos años emblemático, Ventorrillo del Rabioso, situado en el importante lugar del cruce de los caminos de El Palmar a Mazarrón, Alhama a Cartagena y la vereda de ganados. Al fondo, la Sierra de Carrascoy (15-7-2002)




2129 – Los tollos de El Puntal. En primer término el Río Guadalentín, al fondo, la carretera MU-603 (ahora RM-603) de El Palmar a Mazarrón (6-11-2002)



2130 – Los tollos de El Puntal. Arriba, el hangar del que fuera campo de vuelo de aviones ultraligeros de "La Mata" junto a la carretera de El Palmar a Mazarrón. A la derecha, abajo, el Río Guadalentín (6-11-2002)



2131 – Búnker (de los tres existentes) que supuestamente debía proteger el cruce de Cartagena para impedir el acceso hacia esa ciudad (15-7-2002)



2132 – Parte posterior del búnker (15-7-2002)



2133 – Casas de Guerao con Sierra Espuña al fondo. Edificio emblemático situado sobre una loma que dominaba los caminos desde época romana. Construcción ejemplo de arquitectura rural y tradicional que ha sido lamentablemente derribada y la loma roturada destruyéndose así uno de los paisajes rurales más característicos de Alhama desde la época romana (17-6-2002)



2134 – Casas de Guerao situadas sobre la loma con el fondo de la Sierra de Carrascoy (21-4-2001)



2135 – Casas de Guerao. Fachada hacia levante. A la derecha, el palomar y las cuadras (17-6-2002)



2136 – Fachadas al mediodía y a poniente. Singular disposición de los huecos en la planta baja (17-6-2002)



2137 – El horno en primer término con las casas al fondo (17-6-2002)



2138 – Fachada con los huecos de la puerta (tipo C) y ventana en la cámara (17-6-2002)



2139 – Esquina de la construcción con el palomar y la cuadra; al fondo, el valle del Guadalentín (17-6-2002)



2140 – Desde la loma, el amplio valle del Guadalentín se abre ante la edificación, con Sierra Espuña y Alhama al fondo (17-6-2002)




2141 – Palomar y cuadra con su puerta (tipo B) (17-6-2002)



2142 – El desplome del muro permite apreciar la estructura del palomar con sus hornillas (17-6-2002)



2143 – Horno con cobertizo en su frente (17-6-2002)



2144 – Sala de la casa con la chimenea frontal, capaz de albergar a un número elevado de personas de la familia (17-6-2002)




2145 – Parte opuesta de la sala con la entrada desde el exterior, la subida a la cámara y la entrada a otras dependencias (17-6-2002)



2146 — Pesebres de la cuadra de las casas de Guerao. Las losas del pavimento podían pertenecer a los restos de construcciones más antiguas -¿calzada romana?- (17-6-2002)



2147 – Pajar y corrales de ganado y apriscos de las casas de Guerao (17-6-2002)




2148 — Aljibe de las casas de Guerao (al fondo). En primer término la abertura de paso del agua. La bóveda se encuentra cubierta de tierra (17-6-2002)



2149 – Situado en un enclave importante de cruce de caminos y asentamientos romanos, se encuentra este enorme aljibe con estructura singular y bóveda realizada con mortero de cal que implican una antigüedad muy superior a la del resto de aljibes de Alhama, posiblemente con raíces romanas, y destruido ahora sin que nadie se preocupase por ello (17-6-2002)




2150 – Antigua casa de Tomás Muñoz, con huecos muy alterados (15-7-2002)



LAS CAÑADAS - Fuente Aledo "B" - Polg. nº 38

Polígono nº 38, Fuente Aledo "B". Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico



Polígono nº 38, Fuente Aledo "B", mapa a escala 1/25.000, hoja nº 954 –II, Los Almagros, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 1999 (cuadrícula de 1 km de lado)



2151 – Antigua casa de Ginés García. Presenta la fachada y huecos originales con una singular disposición en cuanto a la altura (15-7-2002)



2152 – Fachada lateral y almacén o granero al fondo. Ventanucos para control del exterior y defensa (15-7-2002)



2153 – La zona de Cabecicos Blancos, roturada y plantada de agrios. La carretera de Cartagena cruza oblicuamente de derecha a izquierda. En medio, el camino de la Casas de Valero y la casa del Chepado. Estos terrenos se preparan ahora para construir un gran parque temático (6-11-2002)



2154 – Casas de Fuente Aledo. A las antiguas edificaciones se le han sumado otras construcciones recientes que han alterado el entorno (6-11-2002)



2155 – Casas de Fuente Aledo con la población de Alhama al fondo (15-7-2002)



2156 – Fachada de las casas con huecos algo alterados en planta baja (15-7-2002)




2157 – Corral de las casas de Fuente Aledo con las cuadras, pocilga o zahúrda y almacenes (15-7-2002)



2158 – Balsa de Fuente Aledo, en este estanque se vertían las aguas del nacimiento de la fuente (6-11-2002)



2159 — Restos de las trincheras construidas en la guerra civil para el control de la carretera de Cartagena cerca de la antigua casa de Ginés Díaz (15-7-2002)



2160 – Los restos de las trincheras se desarrollan a todo lo largo de la loma (15-7-2002)



2161 – Casa del Imperio. Antiguo enclave de las propiedades de Mariano Girada para pastores y labradores (6-11-2002)



2162 – Fachadas de las Casas del Imperio. A la edificación original, a la derecha, se le adosaron posteriormente dos viviendas (24-6-2002)



2163 – Edificación original con la puerta a los corrales. Una pila de lavar de cantería –todas eran así antiguamente-está junto al muro (24-6-2002)




2164 – Completo e interesante aljibe de las casas del Imperio, con "recibidor" o decantador y abrevadero para los ganados (24-6-2002)

2165 – Caserío de las Casas de Valero, el núcleo más poblado de la zona, manteniendo alguna de las viviendas sus componentes originales (11-6-2002)






2166 — Caserío de las Casas de Valero. Algunas de ellas reformadas mientras que otras guardan su volumetría original perfectamente apreciable desde el aire (6-11-2002)




LAS CAÑADAS - Fuente Aledo "C" - Polg. nº 39


Polígono nº 39, Fuente Aledo "C". Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico



Polígono nº 39, Fuente Aledo "C", mapa a escala 1/25.000, hoja nº 954-II, Los Almagros, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 1999 (cuadrícula de 1 km de lado)




2167 – Desde la vertical de la casa del Imperio se aprecian los barrancos de la Sierra de Carrascoy: el Barranco del Infierno se se dirige recto, pasando por una antigua cantera de yeso y cruzando el camino a media ladera. Arriba, el Cabezo del Barranco



dirige hacia la izquierda, con unos pinos en el cauce y entre bancales abandonados, mientras que el Barranco de los Caballos co Blanco, y a su derecha, la cota 811 que divide los términos de Alhama y de Fuente Álamo (6-11-2002)



2168 — El antiguo almacén de esparto construido por Mariano Girada a mediados del siglo XIX en el somonte de la sierra. Po Sierra de La Muela y la población de Alhama (6-11-2002)



or encima, los Cabezos Negros sobre los que destaca, en segundo término, el Cabezo de los Moros (606 m); y en la lejanía, la



2169 – El almacén de esparto con el camino de los Cabezos Negros en la Solana de Carrascoy q



ue cruza el Barranco de los Caballos, y al fondo, también cruza el Barranco del Infierno (6-11-2002)




2170 – El almacén de esparto con todas sus viviendas y dependencias anexas (6-11-2002)



2171 – Almacén, corrales y demás dependencias que formaban un importante complejo agrícola y ganadero a lo largo de los siglos XIX y XX (6-11-2002)



2172 – Fachadas del complejo del almacén y viviendas (24-6-2002)



2173 – Fachada del almacén de esparto (24-6-2002)



2174 – Ventanas semicirculares iguales que las de la casa de Girada, ahora de Guirao en la Costera, y cornisa de molduras (24-6-2002)



2175 – Puerta de entrada con molduras en los arranques del arco de medio punto (24-6-2002)



2176 – Puerta de entrada a los corrales y apriscos (24-6-2002)



2177 – Puerta del corral y muro de cerramiento (24-6-2002)



2178 – Fachada de vivienda de pastores con porche y poyo (24-6-2002)



2179 – Interior de los corrales con palomar, cuadras y almacenes (24-6-2002)



2180 – Interior del almacén del esparto con arcos de medio punto en el muro de carga central y molduras en los arranques (24-6-2002)



2181 – Detalle de la cubierta de rollizos, zarzos y teja, desplomada en una gran parte (24-6-2002)



2182 – Chimenea con vasar y alacena en la sala de una vivienda, con acceso desde el exterior y distribución a otras dependencias (24-6-2002)



2183 – Detalle de la chimenea con una oquedad para hogar dentro del muro. La campana contiene en su borde el vasar. Dentro de la campana se halla una alacena (24-6-2002)



2184 – Cañón directo de la chimenea. Dentro de la campana existe un pequeño vasar (24-6-2002)




2185 – Pequeña chimenea en otra de las viviendas del almacén del esparto con soportes para baldas o anaqueles junto a la campana (24-6-2002)

2186 – Cocina con puerta para el horno (destruido), poyo y vasar o chinero en la pared (24-6-2002)






2187 – Cuadra con pesebres de construcción o reconstrucción tardía (24-6-2002)




2188 – Cuadra con pesebres y muro de separación entre caballerías (24-6-2002)




2189 – Singular aljibe de las casas del almacén de esparto, con bóveda rebajada y remate de la torreta conoidal (24-6-2002)



2190 – Aljibe de bóveda de cañón de las Casas del Imperio. Puede apreciarse su sistema constructivo y el fallo de la bóveda, por inversión de curvatura, que produjo su desplome (24-6-2002)



2191 – Vista de la cuenca de la Rambla de las Loberas, ahora llamada de los Galindos, con las cumbres de los Barrancos Blancon dos viviendas de construcción reciente en su cima. La rambla de las Loberas discurre hacia la sierra naciendo a la derec



cos al fondo. En primer término, abajo, la antigua casa de Ginés Díaz o de los Galindos. A la derecha el Cabezo de las Palomas na del cabezo de los Barrancos Blancos (6-11-2002)



2192 – Antigua casa de Ginés Díaz o de los Galindos. Vivienda con almacenes, graneros y cuadras (24-6-2002)



2193 – Interior de la casa. Vasar en la pared, sobre una chimenea tabicada, y puerta con umbral decorado. El sentido de colocación de las colañas viene condicionado por la situación de los muros de carga (24-6-2002)



2194 – Sala con chimenea y puertas de distribución a otras dependencias de la casa (24-6-2002)



2195 – Antigua casa del Guarda o de las Cabras. Muy reformada. Casa de uno de los guardas de Mariano Girada, situada en uno de los pasos naturales a la Sierra de Carrascoy (24-6-2002)




2196 – Lateral de la casa de las Cabras. Corrales y almacenes (24-6-2002)


CAPÍTULO XIII

LA COSTERA


La pedanía de La Costera cuenta con una superficie de 36′8 km² y 355 habitantes (padrón de 2-11-2005), integrado por los distritos de Gañuelas (18′3 km² y 173 hab.), Los Ventorrillos (6′3 km² y 108 hab.) e Ínchola (12′2 km² y 74 hab.). Su nombre deriva de la suave pendiente o "costera" formada por la erosión en las laderas de las montañas que cuentan con una cierta antigüedad geológica y una formación sedimentaria (para datos sobre La Costera ver el libro: "Vecinos de La Costera 1777-1950" de Pedro Cascales)




Situación de los polígonos correspondientes al distrito de Gañuelas (40 a 42) dentro del término municipal




Distrito de Gañuelas. 18´3 km² y 173 hab. (al 2-11-2005). Su nombre, con varios ejemplos en la geografía murciana, puede derivar del término cañuelas, como lugar de tremedales en el que abundaban las cañas y zonas pantanosas y de tollos producidas por los aportes de las ramblas de la Sierra de Carrascoy. Mapa a escala 1/50.000, hojas nº 933/26-37, Alcantarilla, y 954/26-38, Totana, del Servicio Geográfico del Ejército, Cartografía Militar de España. 1ª edición del año 1996 ambas (cuadrícula de 1 km de lado)



Polígono nº 40, Gañuelas "A". Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico



Polígono nº 40, Gañuelas "A", mapa a escala 1/25.000, hojas nº 933-III, Alhama de Murcia, 954-I, Totana, y 954-II, Los Almagros, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 2002, y 2ª edición del año 1999 las restantes respectivamente (cuadrícula de 1 km de lado)



2197 – Paso del Río Guadalentín de la carretera hacia La Costera, E-10 (ahora RM-E10), antiguo camino de Alhama a Cartagena. El vado o paso del río se encontraba entonces un poco aguas abajo del paso actual, subiendo la mota del río por el lugar situado a la izquierda de la fotografía en que aparece un pino junto a la varga o lugar de mayor pendiente del camino. Ese era el punto por donde pasaba el antiguo camino desde Alhama hacia Las Cañadas y Cartagena (6-11-2002)



2198 – La tartana de Ángel Guirao Girada, procedente de Alhama, cruza el esguazo o vado del Río Guadalentín para dirigirse a las casas de Torta Frita. El lecho del río se presenta libre de vegetación y con un cierto caudal de agua (Ángel Guirao Girada, principios del siglo XX)



2199 – Fotografía realizada en el mismo lugar que la anterior. Las aguas del río, estancadas, son negras. El lecho está cubierto de vegetación y de fangos (junio 1999)



2200 — El ramblizo, continuidad en su día de las ramblas de Peñas Blancas y del Puente, se une al Río Guadalentín con sus má (abajo). A la izquierda se aprecia el motor del Siscarejo, la Cárcel o La Mata con sus canales o acequias, cruzado por el camir



rgenes recortados por las tierras labradas. El río sirve de límite entre los distritos de Ramblillas de Abajo (arriba) y La Costera o de La Mata, ruta natural entre El Cañarico y Los Ventorrillos con Alhama (28-2-1982)



2201 – Los pesados motores de gas pobre o gas-oil sustituyen a las aceñas en una extracción de agua compatible con el sostenimiento de los acuíferos. Motor del Siscarejo o La Cárcel, de Miguel Cascales; en la foto; a la izquierda, Tomás García Rubio, arriba, El "Galeras" y abajo Mateo "Mandurria" (finales de los años 50, autor desconocido)



2202 – Restos de las antiguas canales del motor de La Cárcel (23-7-2002)




2203 – Restos de las canales. Al fondo, Sierra Espuña y La Muela (23-7-2002)



2204 – Antiguo motor de La Cárcel –motores y cangilones cedidos al Ayuntamiento de Alhama-(23-7-2002)



2205 – Uno de los motores de La Cárcel (23-2-2001)





2208 – Conjunto de ruedas para los cangilones (23-2-2001)



2206 – Uno de los motores de La Cárcel (23-2-2001)



2209 — Antigua casa de Alfonso Díaz o de La Mata, situada en el cruce de la vereda de ganados con el camino de La Mata (16-12-1981)



2210 – Restos de la casa de La Mata (23-7-2002)




2211 – Restos de la casa de La Mata (23-7-2002)



2212 – Casa de La Mata, con edificio anexo posterior (junio 2003)



2213 – Tollos del ramblizo que debería recoger las aguas de la rambla de Peñas Blancas. A la derecha, piedras correspondientes al camino antiguo de La Costera, rectificado por Ángel Guirao Girada en los años veinte (23-7-2002)



2214 – Restos del antiguo camino de Alhama a La Costera o camino de Gañuelas, unos metros por encima de la actual carretera (23-7-2002)



2215 – Sobre los barbechos del llano de La Mata se levantan hoy estructuras de nuevas actividades que definen el paisaje (23-7-2002)



2216 – Antigua balsa de Ángel Guirao (23-7-2002)



2217 – El nuevo paisaje de los llanos de La Mata: estructuras de silos para piensos de cebaderos y gabarras de carga de mineral muy lejos de sus muelles de la costa de Almería (9-11-2004)



2218 – Edificio construido de ladrillo en la guerra civil para albergue de los pilotos y personal de guardia del aeródromo de La Mata y La Camarroja (sobre este aeródromo ver: "El aeródromo militar de Alhama" en el periódico "Crónicas de Alhama", nº 115, por Pedro Cascales y el libro "Vecinos de La Costera 1777-1950" también por Pedro Cascales)



2219 – Aljibe del Ventorrillo del Rabioso, en el límite con las Cañadas y en el cruce de los caminos de El Palmar a Mazarrón, la vereda de ganados y el camino de Alhama a Cartagena. Los aljibes eran muy necesarios en el ventorrillo para dar de beber a los numerosos ganados. Existían dos aljibes, pero uno ha sido destruido para ensanchar el camino de acceso a la polémica cantera de la Sierra de Carrascoy (13-6-2002)




2220 – Aljibe y detalle de la mampostería usada en su construcción (13-6-2002)

2221 – Antigua balsa de Catalina Cascales, junto a la carretera de El Palmar. A mediados del siglo XX era posible la extracción de acuíferos con muy poco coste dada la escasa profundidad del nivel freático, aunque las aguas solamente eran aptas para forrajes dada su alta salinidad (23-7-2002)



2222 – Casa de Los Rosos. Presenta construcciones de diferentes épocas y no se señala en el plano del año 1899. Tiene una puerta de cuarterones de posible desplazamiento (2-7-2002)





2223 – Puerta de la casa de Los Rosos (2-7-2002)



2224 — Caserío de las Cábilas (nombre dado por Antonio Cánovas Rubio a una serie de cobertizos poblados de familias con rel antiguo camino llamado del Zancarronero, por vivir en Las Cábilas Marcos Campos que procedía de esa zona de Alhama: Lo y al fondo, se encuentra una casa de Benjamín Muñoz Aguilera (agosto 1973)



numerosa prole por su similitud con las cabilas o kabilas moras que él conocía por haber estado en la guerra de África). Cruza s Zancarrones, junto a la Rambla de Algeciras. Se aprecia un reguero marcado por las avenidas de la Rambla de Peñas Blancas;



2225 – Caserío de Las Cábilas; en primer término la casa de Benjamín Muñoz Agu



ilera. Se observa el incremento de cultivos de regadío alrededor del caserío (6-11-2002)



2226 – Casas de Las Cábilas (23-7-2002)




2227 – Casas de Las Cábilas, de Francisco Martínez e Isabel Sevilla (23-7-2002)





2229 – Las Cábilas. Otro carro destruyéndose bajo el sol (2-7-2002)

2228 – Puerta de aljibe de agua de lluvia de los tejados (23-7-2002)




2230 – Antigua casa de Benjamín Muñoz Aguilera, junto a Las Cábilas, recientemente reconstruida. Al fondo, Sierra Espuña y Alhama (11-11-2003)



2231 – Fachada de la casa y horno (11-11-2003)



2232 — Chimenea, alacena con baldas o anaqueles, horno con su puerta de hierro y losetas hidráulicas en el pavimento (11-11-2003)



2233 – Puerta de la casa (tipo C) (11-11-2003)



2234 – Ventana con reja (tipo A) (11-11-2003)



2235 — Casas de Huerto Nuevo. Casa de Diego Vicente Provencio, Benito Díaz Cazorla y Josefa "La Mellada". A la izquierda, antigua escuela edificada en los años 50 y reformada. Cruza el camino del Zancarronero, ahora llamado de Las Cábilas (6-11-2002)




2236 – Casas de Huerto Nuevo bajo la inhabitual imagen de la nieve (febrero 1983)



2237 – Casa de Huerto Nuevo. Cuadras y elementos originales en fachada, puerta (tipo D) y ventanas con rejas (tipo A). Poyo en la puerta (2-4-2001)



2238 – Ventana con reja (tipo A) (2-4-2001)



2239 – Casas de Huerto Nuevo con piteras y sus pitacos, bohordos o "alzavarones" (junio 1999)



2240 – Vestíbulo a los dormitorios con sala al fondo, de donde parte la escalera hacia la cámara y otros dormitorios. Forjado de colañas y revoltones. Arco rebajado en la puerta del muro central de carga (2-4-2001)



2241 – Chimenea con vasar. A su lado, taca o alacena pequeña con anaqueles o baldas. Puerta a la cocina junto a la chimenea (2-4-2001)



2242 – Escalera de bóveda con escalones de acceso y puerta de salida a los corrales (2-4-2001)



2243 — Cámara utilizada como dormitorio en la planta alta. Cubierta con socarrenas enlucidas (2-4-2001)



2244 – Cámara o cilla con los zarzos de las socarrenas sin enlucir (2-4-2001)



2245 – Pesebres de la cuadra (11-4-2001)



2246 – Cubierta de la cuadra con rollizos y los zarzos reforzados por cañas "liceras" (11-4-2001)



2247 – Casa de Huerto Nuevo de Miguel Cascales. Edificada en el año 1942. Corresponde al tipo de arquitectura funcional de la posguerra (ver figs. nº 1166, 1716, y 1775). En esta casa nació el que esto escribe (febrero 1992)



2248 – Casa de Gañuelas, de Pedro Cascales Vivancos, luego de su hija Catalina Cascales, que edificó la ermita de San Pedro frente a las casas. En la puerta, un coche Peugeot y una tartana. Nevada del año 1926 (Miguel Cascales, 1926)



2249 – Casas de Gañuelas. Bajo las casas hay un pajar en la era. Toda la costera de la sierra está cubierta de una arboleda de almendros, olivos y algarrobos producto de una época de una pluviosidad diferente (Miguel Cascales, años 20)



2250 – Casas de Gañuelas o de Catalina Cascales, con la ermita de San Pedro. Las casas cuentan con almacén, granero, apriscos, cuadras y cubierta para las tartanas y carros (agosto 1973)

2251 – Trojes o "atrojes" del granero (junio 2003)



2252 – Troje en el granero con sus boqueras (junio 2003)





2253 — Espadaña de la ermita con la campana. Esta campana es la que ahora se encuentra en la nueva ermita de San Pedro de Los Ventorrillos (marzo 1979)



2254 – Ermita de San Pedro, construida en el año 1941 (febrero 2002)



2255 – Interior de la ermita de San Pedro con las pinturas del altar en deterioro progresivo (13-6-2002)



2256 — Aljibe de las casas de Gañuelas con pileta exterior (13-6-2002)



2257 – Aljibe de la casa de Gañuelas (13-6-2002)



2258 — Antiguas casas del Coquelero (procedente de Coquela, en Las Cañadas) o casas del Caño. Los desplomes permiten apreciar la distribución de la construcción. Junto a la casa discurría el caño de un manantial con su galería o mina que vertía en una gran balsa circular que se llenaba cada veintiún días (6-11-2002)



2259 – Casas del Caño, cuyos últimos ocupantes fueron las familias de Tomás García Navarro y de su hijo Tomás. En primer término, los restos de una era (13-6-2002)




2260 – Parte posterior de las casas del Caño. Su distribución de volúmenes corresponde a las construcciones del medio rural con anexos realizados a lo largo del tiempo en función de las necesidades (13-6-2002)



2261 – Casas del Caño. Por la puerta de la casa, habitada por "la Tía Maicés", discurrían las aguas por el pequeño caño de la mina (13-6-2002)



2262 – Muro con un curioso forambre y sostenido por contrafuertes o estantales (13-6-2002)



2263 – Horno de las casas del Caño (13-6-2002)



2264 – Antigua balsa a la que vertía el caño (13-6-2002)



2265 – Antiguo caño de agua de una mina o galería. El caño tenía pequeñas dimensiones pero su caudal era continuo día y noche. Las avenidas de la Rambla de Gañuelas o del Puente han roto el acueducto del caño que cruzaba la rambla (agosto 1987)


2266 – El caño llega a las casas y se dirige a la balsa pasando por un abrevadero para el ganado (13-6-2002)






2267 – Interior de la mina o galería todavía con agua. Años después, todo desapareció al realizarse desmontes de tierras por Pedro "El Saliva" (abril 1968)

2268 – Mina o galería de Miguel Cascales. Casas del Caño. Camino de Ínchola. Las minas de captación de agua significaban un equilibrio de explotación de acuíferos al nutrirse exclusivamente de embolsamientos de aguas renovables y no fósiles. En Alhama siempre han existido, desde romanos y árabes, este tipo de sistemas de abastecimiento de aguas, que vieron su fin con la sobreexplotación abusiva de los acuíferos por medio de pozos. Cuando existía un nacimiento de agua, siempre aparecía alguien que a escasos metros hacía un taladro que sangraba noche y día el acuífero hasta acabar con todo rastro de los embolsamientos de agua, los suyos y los del vecino (autor desconocido, años 50)





2269 – Antiguo puente de esparteros sobre la Rambla de Gañuelas camino de la sierra, construido por Mariano Girada o por Ángel Guirao Girada cuando el esparto era una actividad productiva que creaba bastantes puestos de trabajo. Hoy este puente está sepultado por los estériles de la cantera (19-3-1964)



2270 – Antigua casa de Torta Frita o de Gañuelas o de Ángel Guirao Girada. Edificaciones características de una explotación importante del medio rural en sus aspectos agrícolas y ganaderos. El complejo consta de varias viviendas, almacenes, graneros, apriscos, pocilgas, vaquerías y corrales (3-2-1985)



2271 – Casas de Guirao. En la parte derecha de la construcción se sitúan las antiguas casas de Torta Frita, adosadas a las cuales, Mariano Girada (o Ángel Guirao) construyó el edificio principal a finales del siglo XIX. Durante la guerra civil fue alojamiento de los mandos del aeródromo de La Mata (ver el libro "Vecinos de La Costera 1777-1950" de Pedro Cascales y "El aeródromo militar de Alhama" en el periódico "Crónicas de Alhama", nº 115, por Pedro Cascales) (3-2-1985)



2272 – Fachada de las casas de Guirao, con algunas alteraciones, muy pocas, sobre su estado original: cambio de los huecos de la planta baja y construcción de un tejaroz o sobradillo sobre puerta y ventanas (23-7-2002)



2273 – Aspecto original de la casa de Guirao. La planta baja se limita a tener unos huecos semicirculares similares a los existentes en el almacén del esparto de Las Cañadas (construido por el abuelo de Ángel Guirao) que ayuda a la defensa del edificio (Ángel Guirao, principios de siglo XX)



2274 – Casas de Guirao. Las últimas modificaciones y reformas fueron realizadas por Ángel Guirao Almansa después de la guerra civil. El camino de Ínchola o de la Umbría se desplaza unos metros de la casa (23-7-2002)



2275 – Fachada principal (23-7-2002)



2276 – Parte lateral y puerta de entrada a los corrales y graneros (23-7-2002)



2277 – Entrada a la casa. Alacenas de esquina con sus baldas o anaqueles. Pavimento de ladrillo (3-6-2002)




2278 – Sala en la planta baja con chimenea (3-6-2002)



2279 – Escalera de acceso a la planta superior (3-6-2002)



2280 – Chimenea de mármol de la sala de la planta superior. Pavimento de loseta hidráulica (3-6-2002)



2281 – Fachadas de los corrales y del almacén con el gran pino en su frente (23-7-2002)



2282 – Almacén y granero que durante la guerra civil fue depósito de combustibles para los aviones (23-7-2002)



2283 – Bidones de combustible para los aviones de la guerra civil que quedaron en el almacén por petición personal de Diego Serrano Vicente a los militares (23-7-2002)



corrales y graneros con tejadillo de guardarruedas o guardacantón de la almazara o molino de aceite (23protección (23-7-2002)




2284 - Puerta (tipo O) de acceso a 2285 - Maquina sembradora junto al 2286 - Piedras de una antigua puerta (23-7-2002)



7-2002)



2287 – Granero con adarajas o "redientes" de ladrillo en las esquinas (23-7-2002)



2288 – Puerta de almacén y granero (23-7-2002)



2289 – Trojes o "atrojes" del granero (23-7-2002)



2290 – Corral de ganados en la casa de Torta Frita o de Guirao (Ángel Guirao, principios del siglo XX)



2291 – Un guarda de la finca, muy posiblemente el Guarda Mayor Pedro Linares Olivares, conduce un jumento con una mujer sobre él por una senda de nopales o chumberas que parece coincidir con la zona de la Rambla de Gañuelas, cercana a las Casas del Caño (Ángel Guirao, principios del siglo XX)



2292 – Mujeres en el patio de la casa de Torta frita o de Guirao. La de la derecha, por rasgos físicos, parece ser Soledad Vicente Zamora, madre de Diego Serrano (Ángel Guirao, principios del siglo XX)



2293 – Antigua carreta frente a la casa de Guirao (23-7-2002)



2294 – Casas de Torta Frita con puerta de granero situada a nivel de los carros para facilitar su carga y descarga y muros con estantales. En primer término, uno de los varios carros existentes y que poco a poco se pudren al sol ante la indiferencia general (febrero 2003)



2295 — Palomar de Guirao. La bóveda se recubrió de pedazos de azulejo que la hacían brillar y ser visible desde muchos kilómetros a la redonda. La construcción está reforzada por contrafuertes o estantales. Delante, posiblemente Diego e Isabel Serrano (Ángel Guirao, principios del siglo XX)



2296 – Fotografía realizada desde el mismo lugar que la anterior. Del palomar han desaparecido los contrafuertes y la bóveda; y la construcción se ha agrandado (2-8-2002)



2297 – Palomar de Guirao (2-8-2002)



2298 – Torre del palomar con las "horacas" para la entrada de las palomas (2-8-2002)



2299 – Interior del palomar con los compartimentos para las palomas u hornillas, así como la estructura de madera para acceder a la parte alta (2-8-2002)



2300 – Parte del palomar ampliada (2-8-2002)



2301 – Balsa de Guirao, junto al camino de Las Cábilas, del Zancarronero o de los Mojones (13-6-2002)



2302 – Antigua casa de Josefa Girada, en el antiguo camino de Torta Frita. Posteriormente fue llamada "El Casino", según la bautizó Antonio Cánovas Rubio (el mismo que bautizó a Las Cábilas), porque a veces podía celebrase en ella alguna partida de cartas. El muro de mampostería se desploma por filtraciones de agua desde el alero. Composición de fachada original con puerta (tipo A) y ventanas con rejas (tipo A) (13-6-2002)





2304 – Balsa de las casas "del Casino", de Guirao. Todas las balsas tenían hace unos años abundante agua y contaban con numerosos peces de color rojo en ellas (13-6-2002)

2303 – Puerta (tipo A) de la casa (13-6-2002)

2305 – Aljibe de bóveda de las casas de Josefa Girada, el único de este tipo de La Costera, ya que su construcción se limitaba a la zona de Las Cañadas (21-8-2002)



2306 – Detalle de la construcción del aljibe (21-8-2002)






2307 - Almendros en flor. Camino de Las Cábilas o del Zancarronero (febrero 1996)




2308 — Antigua casa del Escribano, en el camino de La Umbría. Su último ocupante fue José Oliver Fernández "El Chispas" (15-7-2002)



2309 – Balsa del Escribano, junto al camino de La Umbría. Al fondo, la casa del Escribano (15-7-2002)



2310 – Fachada de la casa del Escribano. Puerta de acceso (tipo C) y ventanas con rejas presumiblemente desplazadas (15-7-2002)



2311 – Casa de los guardas de Mariano Girada (luego Ángel Guirao) en lo alto de una loma (cota 302). En la guerra civil fue un puesto de observación protegido por una línea de trincheras que se aprecian en la fotografía (28-2-1982)



2312 – Fachada de la casa de los guardas con su torreta de observación (15-7-2002)



2313 – Parte trasera de la casa de los guardas con el muro de cerramiento del corral desplomado. Al fondo, el valle del Guadalentín y la población de Alhama (15-7-2002)




2314 – Cuadra para las caballerías de los guardas (15-7-2002)

2315 – Caja de la escalera de caracol de madera, con el espigón, alma o árbol central, que servía para acceder a la torreta de observación (15-7-2002)




2316 – Restos de las trincheras que rodeaban la casa de los guardas. A los pies de la loma se extiende el amplio valle del Guadalentín (15-7-2002)




LA COSTERA - Gañuelas "B" - Polg. nº 41


Polígono nº 41, Gañuelas "B". Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico



Polígono nº 41, Gañuelas "B", mapa a escala 1/25.000, hojas nº 933-IV, Librilla, y 954-II, Los Almagros, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2 ª edición del año 2003 y 2ª edición del año 1999 respectivamente (cuadrícula de 1 km de lado)



2317 – Los distritos de Gañuelas y de Ínchola ocupan una buena parte de la Sierra de Carrascoy que aquí aparece en una vi la sierra o "costera" le sigue una sucesión de lomas y cerros que culminan con las cimas de Barranco Blanco (967 m), Los Filo de la Fuente de los Pájaros (1.034 m) en el que se dividen los términos de Alhama, Murcia y Fuente Álamo (6-11-2002)



sta general. Abajo, en primer término, las casas de Huerto Nuevo y las casas de Guirao. A la suave pendiente de la ladera de s, en Fuente Álamo, (1.061 m), Carrascoy o La Maza (1.067 m) en donde se sitúa la emisora de televisión; y el Morrón o Morra



2318 – El Parque Natural de la Sierra de Carrascoy –suelo teóricamente protegido– se ve afectado por una cantera de la empresa Fulsán S.A. Todo un misterio el porqué de esa autorización para una actividad que tanto daño está causando a su entorno y al paisaje. Abajo, la casa de Gañuelas, de Guirao y del Escribano (6-11-2002)





2321 – Primeros destrozos de la cantera en la Rambla de Gañuelas. A la izquierda, el Cabezo Colorado (452 m), detrás, el Cabezo de los Moros (606 m), y al fondo el Cabezo del Barranco Blanco o Las Rellanas (967 m) (el M.T.N. tiene un error de toponimia). Abajo, las casas del Caño (3-2-1985)

2319 – Destrozos de la cantera en el Cabezo de los Moros. Unos daños que son progresivos cada día que pasa con el visto bueno de una administración regional y local que siempre tienen en la boca "el respeto medioambiental" y ante el silencio de unos ecologistas de despacho, pagados y aprovechando además el cargo para negociar con chiringuitos, que cubren las apariencias protestando en alguna ocasión por motivos fútiles que no molesten al poder del que se nutren (6-11-2002)





2320 – Ladera del Cabezo de los Moros y del Losar afectados por la cantera. Tres grandes desgracias medioambientales tiene Alhama de Murcia: la desaparición de las zonas de verdadero saladar, la contaminación salvaje del Río Guadalentín y el tremendo desastre de la cantera de la Sierra de Carrascoy (15-7-2002)



2322 – Las nubes de polvo que produce la cantera han secado centenares de pinos piñoneros de más de ciento cincuenta años plantados por Mariano Girada a mediados del siglo XIX, desde Gañuelas a la antigua y destruida Fuente de las Zorras y pertenecientes a una especie casi extinta en la región. Mientras, los autollamados "ecologistas" protestan demagógicamente cuando necesariamente hay que cortar unos pinos de carretera, de nulo valor botánico, para poder hacer una autovía (junio 2003)



2323 – Cabezo Colorado a la izquierda, y Cabezo de los Moros al fondo, antes de existir la cantera (ver fotografía de la derecha) (José M. Cascales, abril 1964)



2324 – Cabezo Colorado a la izquierda, Cabezo de los Moros al fondo, Cabezo del Losar a la derecha y balsa del Caño en primer término, antes de existir la cantera (ver fotografía de la derecha) (José M. Cascales, abril 1964)



2325 – Cabezo Colorado a la izquierda y Cabezo de los Moros al fondo, antes de existir la cantera (ver fotografía de la derecha) (José M. Cascales, abril 1964)




2326 — Fotografía realizada desde el mismo lugar que la fotografía de la izquierda (enero 1990)



2327 — Fotografía realizada desde el mismo lugar que la fotografía de la izquierda (enero 1990)




2328 – Fotografía realizada desde el mismo lugar que la fotografía de la izquierda (enero 1990)




LA COSTERA - Gañuelas "C" - Polg. nº 42

Polígono nº 42, Gañuelas "C". Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico




Polígono nº 42, Gañuelas "C", mapa a escala 1/25.000, hojas nº 933-IV, Librilla, y 954-II, Los Almagros, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 2003 y 2ª edición del año 1999 respectivamente (cuadrícula de 1 km de lado)




2329 – En primer término el Cabezo del Barranco Blanco o Las Rellanas (967 m y 994 m), a continuación el Collado Hondo y el Cabezo del Reloj (1.001 m); y al fondo, a la derecha, Los Filos (en Fuente Álamo) (1.061 m) y la cima de Carrascoy (con la emisora de televisión) (1.067 m) (6-11-2002)




2330 – En un lugar indeterminado de la sierra. De pie, con la manta, Ángel Guirao Girada; al fondo, un guarda, y en primer término un espartero, con el burro y unos cántaros en las aguaderas, frente a un horno (Ángel Guirao, a principios del siglo XX)




Situación del polígono correspondiente al distrito de Los Ventorrillos (43) dentro del término municipal



Distrito de Los Ventorrillos. 6´3 km² y 108 hab. (al 2-11-2005). Mapa a escala 1/50.000, hojas nº 933/26-37, Alcantarilla, y 954/26-38, Totana, del Servicio Geográfico del Ejército, Cartografía Militar de España. 1ª edición del año 1996 (cuadrícula de 1 km de lado)



Polígono nº 43, Los Ventorrillos. Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico



Polígono nº 43, Los Ventorrillos, mapa a escala 1/25.000, hojas nº 933-III, Alhama de Murcia, 933-IV, Librilla, 954-I, Totana, y 954-II, Los Almagros, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 2002, 2ª edición del año 2003 y 2º edición del año 1999 las últimas (cuadrícula de 1 km de lado)




2331 – Sin perjuicio de que con anterioridad ya pudiese existir algún pequeño ventorrillo en este lugar, es en el año 1887, cuando Benito Carrasco, procedente de El Cañarico y con una tradición de venteros y molineros contrastada desde finales del siglo XVII en esa pedanía, abre el ventorrillo que todavía permanece, aunque trasladado de sitio unos metros en el año 1927



2333 – Ventorrillo del Tío Benito. Viviendas, almacenes, cuadras, corrales y horno para hacer pan (3-2-1985)

espacio de sa

Alhama a Car



ntorrillos. La carretera de El Palmar a Mazarrón, MU-603 (ahora RM-603) cruza el caserío. En la parte trasera se abre un amplio ladares atravesado por el camino de La Mata que une el caserío con el vado del Río Guadalentín, en el antiguo camino de tagena (28-2-1982)







2335 — La carretera de El Palmar-Mazarrón cruza de arriba abajo. A la derecha del caserío de Los Ventorrillos se encuentran lo de Ínchola y la zona de regadío de Casas Altas (28-2-1982)



os saladares, y a la izquierda, un área de regadío producto de la explotación de acuíferos. Abajo, a la izquierda, la torre árabe



2336 – Los Ventorrillos. Abajo, de forma oblicua a la carretera, se ap



orecia el antiguo camino de Mazarrón a El Palmar (6-11-2002)



2337 – Caserío de Los V



entorrillos (6-11-2002)



2338 – Los Ventorrillos, abajo a la izquierda. Al fondo se sitúa la costera de la sierra con extensas plantaciones de agrios que han sustituido a los antiguos olivos y almendros de secano (6-11-2002)



2339 — Los Ventorrillos. A la izquierda de la carretera, el antiguo camino de El Palmar o Murcia a Mazarrón (febrero 2003)



2340 – Ventorrillo del Tío Benito. Edificio relativamente reciente con mezcla de elementos y composiciones. Largo poyo en la fachada siempre lleno de personas en las noches de verano (2-7-2002)



2341 – Ventorrillo o bar de Isabel –antes de "El Chico"–, con edificio restaurado (23-7-2002)



2342 – Casas de Los Ventorrillos; antiguo Ventorrillo de Benito Carrasco (hasta 1927) (23-7-2002)



2343 – Antiguo Ventorrillo de Muñoz, que en parte guarda su composición original (24-7-2002)



2344 — Balsa de la aceña que estaba situada detrás de las casas de Los Ventorrillos (23-7-2002)



2345 – Mostrador de la tienda del Ventorrillo de Benito (febrero 2001)



2346 – Horno en preparación para cocer el pan en el Ventorrillo de Benito Carrasco (febrero 2001)




2347 – El forniguero u hornero Juan Carrasco Serrano, hijo de Benito, se dispone a enhornar el pan que se encuentra en los añacales. A la izquierda, la masera o artesa grande y el hintero para amasar el pan. Mientras, su hermano Benito atiende en la tienda y en la barra (febrero 2001)



2348 – Los panes colocados en el horno listos para la cocción (febrero 2001)



2349 – Casas de los Montalbán, en Los Ventorrillos. Composición original de fachadas (junio 2003)



2350 – Puerta de la vivienda (tipo B) con limen de madera y placa cerámica de número desaparecida (junio 2003)



2351 – Ventana de pequeñas dimensiones con reja y derrames (tipo A) (junio 2003)






2353 – Campana de la ermita de San Pedro. Adquirida por Catalina Cascales en el año 1941. Era procedente de la Iglesia de San Miguel y San Sebastián, en la calle Quart de Valencia, y había sido sufragada por los vecinos de aquella ciudad. Posiblemente fue retirada de esa iglesia en la guerra civil. La fecha de su fabricación es la del año 1855 (6-8-2002)

2352 – Nueva ermita de San Pedro en Los Ventorrillos, edificada en terrenos cedidos por Ángel Guirao sustituyendo en el culto a la primitiva ermita de San Pedro de Gañuelas (6-8-2002)



2354 – Los Ventorrillos, cruce de la carretera con el camino de Ínchola. Un nuevo restaurante, el de Los Rescoldos, de Miguel Martínez y su familia, sustituye a las antiguas ventas y ventorrillos (6-11-2002)



2355 – Una antigua balsa ha servido para construir una bodega en el restaurante de Los Rescoldos (2-4-2001)



2356 – Los antiguos reclamos en las puertas de las ventas se han sustituido por unos nuevos reclamos en la puerta de los restaurantes. Paella de pollo y conejo con caracoles en Los Rescoldos (2-7-2002)



2357 — Enorme tinada de leña para cocinar los arroces del restaurante, construida por José Oliver García "El Chispas", que aparece en la fotografía (febrero 2000)



2358 – Casa de La Mata, en el camino de ese nombre, sobre una suave loma y cerca del camino de la balsa a Los Ventorrillos (23-7-2002)




2359 – Fachada de las Casas de La Mata (23-7-2002)



2360 – Puerta con ventanillo (tipo B) de la Casa de La Mata (23-7-2002)



2361 – Restos de la que era puerta de los corrales de la Casa de La Mata (23-7-2002)





2363 – Sala de la casa con chimenea con vasar, alacena y taca o alacena pequeña (23-7-2002)





2364 – Casas de Los Viñas, sobre una pequeña loma en el camino de Mazarrón a Librilla, construida al resguardo de una aceña con su balsa (6-11-2002)



2365 – Loma sobre la que construyó la Casa de Los Viñas (10-9-2002)



2366 – Fachada de la Casa de los Viñas. Puerta (tipo B) y aspilleras. A la derecha, edificio posterior (4-8-2002)



2367 – Esquina de la casa, balsa junto al pozo, antigua aceña, y la amplitud del valle al fondo (4-8-2002)



2368 – Construcción de los muros con mampostería en la parte baja y adobes o atobas en la parte superior (4-8-2002)



2369 – Detalle del muro de adobe. La desaparición de la capa de revestimiento de yeso provoca el desgaste del ladrillo mientras que el mortero de unión de yeso permanece (4-8-2002)



2370 – Detalle de la puerta de la vivienda (4-8-2002)



2371 – Balsa de los Viñas construida a base de sillares de cantería. Tiene una pileta o abrevadero antes de que el caño desagüe en la balsa (posiblemente, los sillares de la balsa se obtuvieran de las ruinas del cercano Molino de La Trinidad, ver fig. 2301) (4-8-2000)



2372 – Balsa junto al camino de La Mata (23-7-2002)



2373 – Casas de Muñoz, en un otero o altozano del somonte de la Sierra de Carrascoy, antiguo lugar de asentamientos prehistóricos por la existencia de nacimientos de agua o azancas (13-6-2003)



2374 – Casas de Muñoz; al fondo, la casa del Guarda Mayor de Mariano Girada y sus corrales (21-4-2001)



2375 – Parte posterior de las casas de Muñoz con singular conjunto de palmeras (21-8-2002)



2376 – Fachada de las casas de Muñoz hacia la sierra con sus grupos de palmeras (23-7-2002)




THE PARTY OF THE P

2377 – Fachada de levante de las casas de Muñoz, de Tomás Muñoz López, que guarda su composición original incluso en los huecos con rejas (tipo A) (junio 2003)

2378 – Detalle de la puerta (tipo D) y ventana de la cámara (junio 2003)



2379 – Fachada de poniente de las casas de Muñoz, muy alterada y afectada por segregaciones (junio 2003)



2380 – Vaguada entre el oripié de la sierra y las casas de Muñoz. Al fondo, la Sierra de La Muela con el valle del Guadalentín por medio (10-6-2003)




2381 – Contraste en el nuevo paisaje de La Costera: las nuevas plantaciones de agrios alternan con los antiguos bancales de cereal de la llanura (23-7-2002)




2382 – Balsa de la casa del Barracón o de Felipe Díaz, al 2383 – Balsa de la casa del Barracón. Al fondo, las casas de pie del cabezo rocoso en donde se yergue la torre árabe Muñoz (diciembre 2002) de Ínchola (21-8-2002)









2385 – Emblemática y antigua casa del "Pichón" (apodo de la familia Vicente) o de Martín Rodríguez. Importante enclave arqueológico, muy destruido por las roturaciones de tierras de los últimos veinte años, con una ocupación continuada desde el período ibérico hasta ahora (ver: "El culto al dios romano Príapo en La Costera" en la revista






2386 – Puerta de entrada (tipo N) a los corrales de la casa de Martín Rodríguez. Han desaparecido los azulejos que existían en el frontón de la puerta (23-1-2001)



2387 – Alzados de la edificación a los corrales. Los huecos corresponden a necesidades funcionales del interior sin olvidar la protección y defensa (21-8-2002)




2388 – Esquina de la casa con un ramblizo al fondo y cuevas en su escarpa (21-8-2002)





2390 – Puerta (tipo B) de una de las casas con gatera (21-8-2002)



2391 – Horno de la casa del "Pichón" con cobertizo frontal (23-1-2001)





2392 – Habitación con vasar. El tipo de remate lateral coincide en varias edificaciones, desde Fuente Alta hasta Los Muñoces. Forjado de colañas con revoltones (21-8-2002)



2393 – Interesante y característica habitación con la gran chimenea y la alacena de esquina; el largo vasar en el borde de la campana, el forjado de revoltones y los accesos a otras dependencias (los huecos de las chimeneas suelen ser destruidos por los buscadores de "tesoros" ante la creencia de que se ocultaban monedas en esos lugares) (21-8-2002)



2394 – Algorfa, cilla o cámara de la casa con las paredes o compartimentos de los trojes o "atrojes" para el grano y otros productos del campo (21-8-2002)



2395 – Trojes con sus boqueras en la algorfa. Interesante ejemplo de este tipo de construcciones (21-8-2002)




2396 – Almendros en flor frente a la casa de Martín Rodríguez o del "Pichón" (23-1-2001)




2397 – Casas de Huerto Nuevo, de la familia Provencio, parcialmente alteradas, aunque mantienen la cámara de segunda crujía característica de viviendas de agricultores (21-8-2002)




2398 – Detalle del altillo o cilla en segunda crujía (21-8-2002)




Situación de los polígonos correspondientes al distrito de Ínchola (44 y 45) dentro del término municipal



Distrito de Ínchola. 12′2 km² y 74 hab. (al 2-11-2005). Nombre de origen desconocido, aunque posiblemente derive del latín *incóla* > castellano *íncola*: habitante de un pueblo o lugar: lugar habitado; que parece corresponder con una ocupación humana muy antigua en la zona como así atestiguan los hallazgos arqueológicos. Mapa a escala 1/50.000, hojas nº 933/26/37, Alcantarilla, y 954/26-38, Totana, del Servicio Geográfico del Ejército, Cartografía Militar de España. 1ª edición del año 1996 ambas (cuadrícula de 1 km de lado)



Polígono nº 44, Ínchola "A". Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico



Polígono nº 44, Ínchola "A", mapa a escala 1/25.000, hojas nº 933-III, Alhama de Murcia, 933-IV, Librilla, y 954-II, Los Almagros, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 2002, 2ª edición del año 2003 y 2ª edición del año 1999 las restantes (cuadrícula de 1 km de lado)



2399 – El Río Guadalentín describe un amplio meandro en el que, aprovechando la parte interior, con el avance de ribera, se construyó el Molino de La Trinidad (junto al árbol y el palomar) en el año 1840 y que contó con escasa vida, pues fue destruido por la riada de Santa Teresa en el año 1879, quedando la duda de si ya anteriormente en el mismo solar pudo existir otro molino más antiguo. Este molino contaba con una presa de derivación, aguas arriba, cercana a la desembocadura de la Rambla de Algeciras (ver fig. 1718) (6-11-2002)



2400 – Solar del antiguo Molino de La Trinidad, en la ribera de un meandro del Río Guadalentín y del que solamente queda parte de la cimentación y el palomar (6-11-2002)



2401 – Grandes eucaliptos bajo los cuales se encuentran algunos de los sillares empleados en a construcción del molino (es posible que parte de estos sillares fuesen empleados en la construcción de la balsa de la casa de los Viñas, ver fig. 2271) (23-7-2002)



2402 – Palomar y restos del molino (23-7-2002)



2403 – Restos de muros y cimentaciones del molino. Es todo lo que queda del edificio (23-7-2002)



2404 – Palomar del molino, con sus llamativos colores que han perdurado en el tiempo (23-7-2002)



2405 – Interior del palomar con las hornillas o nidos para las palomas (23-7-2002)



2406 – Curioso aljibe de la Venta del Jumillano, en el lugar en que la nueva carretera se separa del antiguo camino de Mazarrón (23-7-2002)





2407 – Edificio de la que fue Venta del Jumillano, la más importante y antigua de la ruta de El Palmar y Murcia (23-7-2002)



2408 – A la izquierda, la Venta del Jumillano y a la derecha el trazado del antiguo camino de Mazarrón antes de construirse la actual carretera (23-7-2002)









rón con la carretera de Librilla se encuentra el caserío de Casas Nuevas, de donde parte la citada carretera hacia Librilla, que l'ente (recientemente sustituido) en el que, a su izquierda, se aprecian los restos de un muro que corresponden al Molino de destruido por la riada de Santa Teresa en el año 1879 al igual que el resto de molinos (28-2-1982)



2410 – Antigua almazara de Comarza, en Casas Nuevas, en el cruce de Librilla (20-11-2004)



2411 – El antiguo puente de la carretera de Librilla ha sido sustituido y la carretera, MU-604 (ahora RM-604), rectificada eliminando curvas. Las ruinas del Molino de Fontanares han desaparecido bajo el terraplenado realizado por las fincas colindantes sobre la ribera del río. El eje del Río Guadalentín sirve de límite municipal: arriba, Alhama; abajo, Librilla (6-11-2002)



2412 – Casas de La Murta. Antiguo e importante enclave en el que vivían numerosas personas que trabajaban en las tierras y montes de Comarza. Se encuentran situadas en el Barranco de La Murta y cercanas a algunos nacimientos de agua y cuevas que pudieron ser viviendas trogloditas anteriores a la construcción de las edificaciones (junio 2003)



2413 – Casas de La Murta (junio 2003)



2414 – Casas de La Murta (junio 2003)



2415 — Cuevas del ramblizo de La Murta. Habitadas hasta hace pocos años (junio 2003)



2416 – Cuevas o viviendas trogloditas del ramblizo de La Murta, cerca de la Fuente del Pino (junio 2003)



2417 – Horno de las cuevas (junio 2003)



2418 – Somonte y cerrejones de la Sierra de Carrascoy. En el centro, el enclave paisajístico más importante de la zona: La Llana, con azancas o nacimientos de agua y receptor de las ramblas de Incholete y de los Tronchales; con barrancos, tierras de cultivo, viviendas y una gran balsa, todo ello protegido por dos cerros (uno de ellos con trincheras de la guerra civil) que dejan paso entre los dos a las aguas de la sierra. Toda esta zona ha sido recientemente destruida para realizar una plantación de agrios. Se han cegado cauces, se han destruido cerros, se han arrancado pinares, se han cortado caminos. El paisaje único de La Llana ha desaparecido para siempre sin saber muy bien a cambio de qué y para qué (ver: periódico "Crónicas de Alhama", nº 189) (28-2-1982)





2419 – Roturación de tierras en La Llana, en donde habían profundos barrancos y pinadas. En el centro, el cerrejo




2420 – Casa de Girada o de La Llana (10-6-2003)



2421 – Casas de Girada o de La Llana. En primer término, la canalización de la Rambla de los Tronchales con una pequeña acequia (10-6-2003)



ón con trincheras de la guerra. A la derecha, la antigua casa de Girada o de La Llana con la balsa (10-6-2003)



2422 – Puerta de la casa del Guarda Mayor de Mariano Girada, Pedro Linares Olivares, restaurada por su nieta Elisa Girada Jiménez, casada con Enrique Herrera Macetti, y en donde vivieron muchos años (23-7-2002)



2423 – Casa del Guarda Mayor de Mariano Girada. Importante edificio en un lugar excepcional y junto al camino público de la Umbría de Carrascoy (más adelante desaparecido) (23-7-2002)



2424 – Esquina de la casa, de donde partían los caminos hacia la sierra, hacia la nava de El Charco y el Cabezo de los Barrancos Blancos. Al fondo, los almacenes y guarda para los carruajes (23-7-2002)



2425 – Reloj de Sol, para una época en que era impensable que los trabajadores del campo tuvieran acceso a cualquier tipo de reloj mecánico (10-6-2003)



2426 – Torre del palomar con un fajón de azulejos (10-6-2003)



2427 – Restos de arreos todavía cuelgan de los palos en la cuadra (10-6-2003)



2428 – Corrales de la casa del Guarda Mayor de Mariano Girada (23-7-2002)

2429 – Carro desgraciadamente abandonado a su suerte (23-7-2002)



2430 – Igual suerte para esta interesante carreta de bueyes (10-6-2003)





2431 – En el centro, el cerro rocoso sobre el que se asienta la torre árabe de Ínchola. En sus cercanías, el área regada por nacimientos de agua con las casas de Muñoz y casas Altas entre ella. Siguiendo por el camino que rodea el cerro de la torre, se encuentra la casa del Guarda Mayor; y a la derecha de la torre, rambla por medio, unos terrenos roturados en piezas que destrozaron parte del yacimiento arqueológico que se extiende hasta la casa de Martín Rodríguez, cuyas balsas de su nacimiento de agua aparecen a la derecha (28-2-1982)




2432 – El camino de Ínchola sube hacia el cerro rocoso de la torre dejando a su derecha el ramblizo del Barracón. Junto a él, los terrenos roturados que destrozaron los restos arqueológicos ibéricos, romanos y árabes. A la izquierda, casas Altas (6-1-2002)



2433 – Casas Altas, que mantienen la volumetría original con escasos anexos posteriores. Por detrás, discurre el camino de La Umbría de Carrascoy hacia la casa del Guarda Mayor (3-2-1985)



2434 – Fachada de casas Altas. Composición alterada sobre todo en huecos (21-8-2002)








2436 – Desde la torre árabe de Ínchola se divisa un amplio paisaje de todo el valle del Río Guadalentín



2437 — Casa del Barracón, de Felipe Díaz —cinco generaciones ya de esta familia en esta casa—. Sobre la cubierta se distinguen los restos de la torre árabe de Ínchola (diciembre 2002)



n: la llanura, Sierra Espuña, Sierra de La Muela, Alhama, Totana, Librilla y todo el entorno (23-1-2001)



2438 – Cuevas en la rambla del Barracón, al pie de la torre. Sus últimos ocupantes murieron ahogados en una riada (23-1-2001)




2439 – Vista general de la torre de Ínchola sobre su cerrajón rocoso en el somonte de la Sierra de Carrascoy (21-4-2001)

2440 – Torre árabe de Ínchola, del siglo XII, que servía de enlace visual con otras torres a efectos de defensa (ver: "La torre de Ínchola de La Costera" en la revista "Alhameños", nº 1, por José Baños) (23-1-2001)



2441 – Restos de la torre de vigilancia árabe de Ínchola (23-1-2001)



2442 – Restos de la torre de vigilancia árabe de Ínchola (23-1-2001)



2443 – Antigua torre de palomar junto a la torre de Ínchola (23-1-2001)



2444 – El palomar ha sido restaurado y recuperado para casa rural (23-7-2002)



2445 — Balsa del nacimiento de agua o manantial de Martín Rodríguez, uno de los más antiguos de la sierra y en un lugar de asentamientos desde la prehistoria (21-8-2002)



2446 — Mina o galería del nacimiento de agua de Martín Rodríguez (21-8-2002)



2447 – Casa de Tomás Muñoz, en el cruce de los caminos de la Costera y de las casas de Muñoz (23-7-2002)



2448 – Casa de Tomás Muñoz; guarda su composición con leves alteraciones (21-8-2002)



2449 – Vista lateral de la casa, presentando sus diferentes volúmenes correspondientes a etapas temporales y necesidades específicas (13-6-2003)

2450 – Detalle de las "horacas" del palomar, de los huecos y del muro de mampostería (21-8-2002)



2451 – Aljibe de la casa de Tomás Muñoz con torreta del aljibe reparada con forma cónica. Detrás, un aprisco para el ganado (21-8-2002)






2452 – Antigua casa del Guarda Mayor Pedro Linares Olivares, retirado allí cuando dejó la casa de Ínchola. Posteriormente fue muy alterada por Francisco Peña, yerno de Ángel Guirao (marzo 2001)



2453 — Patio de la casa con diversas dependencias ligadas a la explotación agrícola y ganadera (marzo 2001)



2454 – Almacén de casa Linares construido por Francisco Peña (marzo 2001)



2455 – Interior del almacén de la casa de Linares (marzo 2001)

2456 – Cerchas de la nave construida por Francisco Peña en la casa de Linares. Estructura muy poco habitual en el medio rural hace más de cincuenta años (marzo 2001)






2457 – Antigua casa del Coquelero, en las casas del Caño, casa de Clemente Rubio (13-6-2002)



2458 – Puerta de la casa (tipo B) con limen o escalón de madera (13-6-2002)




2459 – Casa de Clemente Rubio, con la inhabitual imagen de la nieve. Al fondo, el cabezo Colorado, el de los Moros y los estériles de la ya entonces iniciada cantera (febrero 1983)



LA COSTERA - Inchola "B" - Polg. nº 45

Polígono nº 45, Ínchola "B". Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico



Polígono nº 45, Ínchola "B", mapa a escala 1/25.000, hojas nº 933-IV, Librilla, y 954-II, Los Almagros, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 2003 y 2ª edición del año 1999 respectivamente (cuadrícula de 1 km de lado)



2460 — Barranco de La Murta o del Murteral; uno de los grandes barrancos que baja desde lo alto de la sierra hasta el llano. sierras de Espuña y La Muela (6-11-2002)




En el centro, los corrales de El Charco; al final del barranco, Comarza; y al fondo, las poblaciones de Alhama y Librilla con las



2461 – Sierra de Carrascoy. En primer término, el Barranco de la Murta; a continuación el Barranco de la Tía Ginesa y tras él, el Barranco de Roy con el Cejo del Tío Ratón como nido de águilas; a la derecha el pico de Los Filos (1.061 m); más al centro, la cumbre de las Breñas (1.067 m) y al fondo, la cumbre de Carrascoy o de La Maza (1.067 m) con la antena de la emisora de televisión (6-11-2002)




2462 – Barranco de la Murta a su llegada al cono de deyección de Comarza (junio 2003)



2463 — Camino de subida hasta la nava de El Charco (arriba), entre las ramblas de Incholete (a la izquierda) y Peñas Blancas (a la derecha) (28-2-1982)



2464 – Corrales de la nava de El Charco. A la derecha se encuen




tra un aljibe con abrevadero y una gran encina (6-11-2002)



2465 – Horno de superviviencia de El Charco (enero 1988)



2466 – Corrales de El Charco; ahora lugar de reunión de cazadores cuando antes era lugar de reunión de ganados y pastores que vivían en la sierra muchos meses al año (enero 1988)




2467 — Encina o carrasca; árbol en otras épocas tan abundante que dio nombre a la sierra y del que hoy en día solamente existen unos pocos ejemplares, como este de la nava de El Charco (enero 1988)


CAPÍTULO XIV

EL CAÑARICO


La pedanía de El Cañarico cuenta con una superficie de 25'7 km² y 212 habitantes (padrón del 2-11-2005), integrada por los distritos de Casas de Los Sordos (14'6 km² y 26 hab.) y Venta de Los Carrascos (11'1 km² y 186 hab.). El nombre de Cañarico procede por la existencia de zonas pantanosas en la ribera del río y en la desembocadura de las ramblas de Fajardo y Oscura en la que debían existir amplios cañaverales




Situación de los polígonos correspondientes al distrito de Casas de Los Sordos (46 a 48) dentro del término municipal



Distrito de Casas de Los Sordos. 14'6 km² y 26 hab. (al 2-11-2005). Su nombre proviene del grupo de casas de ese mismo nombre. Mapa a escala 1/50.000, hojas nº 933/26-37, Alcantarilla, y 954/26-38, Totana, del Servicio Geográfico del Ejército, Cartografía Militar de España. 1ª edición del año 1996 ambas (cuadrícula de 1 km de lado)



Polígono nº 46, Casas de Los Sordos "A". Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico



Polígono nº 46, Casas de Los Sordos "A", mapa a escala 1/25.000, hoja 933-IV, Librilla, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 2003 (cuadrícula de 1 km de lado)



2468 – Antiguo puente de la carretera de Librilla a Casas Nuevas, MU-604, sobre el Río Guadalentín, que sirve de límite municipal entre Alhama (a la derecha) y Librilla (a la izquierda), a la vez que el eje de la carretera divide en Alhama las pedanías de La Costera (abajo) y El Cañarico (arriba). Junto al puente, unos metros más arriba se aprecian los restos de una pared del Molino de Fontanares, construido en el año 1775 por Miguel Faz de Alhama según poder de Fernando Meseguer Zeballos de Murcia (José Baños). Hoy estos restos han sido enterrados por los movimientos de tierras de las fincas colindantes (28-2-1982)



2470 – Palomar de la casa de Cañabate (junio 2003)



2469 – Puerta (tipo B) de la casa de Cañabate (ahora se encuentra en La Costera, junto al límite, pero hemos querido incluirla en El Cañarico, aparte de ostentar en su umbral el nº 1 de esa pedanía) (junio 2003)

2471 –
Palomar
octogonal
de Comarza.
Bajo él se
encontraba
la ermita de
Comarza o
de San José,
de la que no
quedan
restos (junio
2003)





2472 – Restos de la torre árabe de Comarza, que al igual de la torre de Ínchola, eran torres atalaya para señales que unían entre sí todo el sistema defensivo (junio 2003)



2473 – Estanque o balsa de la Casa del Río, para recoger el agua de la noria o aceña que existía junto a ella (20-11-2004)



2474 – Escarpas del río en su tramo cercano al antiguo camino de Comarza a Librilla, lugar en que debería ubicarse el molino llamado de Cuevafría, para el que pidió licencia en el año 1780 Joaquín Ximénez de Librilla (José Baños) (22-11-2004)



2475 – Cuevas excavadas en la escarpa del río y orientadas al norte, en una hondonada proclive a las heladas, de ahí posiblemente proceda el nombre de "Cuevafría", que además en aquellos años, se encontraban cercanas al camino de Librilla a Comarza. Puede apreciarse la serie estratigráfica del cauce del río (22-11-2004)



2476 – Presa del Romeral o del Ingeniero José Baut en erial (6-11-2002)



ista Martín. El río divide Alhama (a la izquierda) de Librilla (a la derecha). El área teóricamente inundable por la presa aparece



2477 – La presa desde el lado opuesto. A la derecha, el término de Alhama y al fondo la casa de La Loma y la carretera de El Palmar a Mazarrón (polígono 47) (6-11-2002)




2478 – Presa del Romeral o de Bautista Martín vista desde el lugar que ocupaba el antiguo Molino del Romeral, en la desembocadura de la Rambla o Barranco Hondo y de la Tía Ginesa (20-11-2004)



2479 –Restos de muros de contención del Molino del Romeral y su casilla (20-11-2004)



2480 – Cerros y escarpas sobre el cauce del Río Guadalentín en la desembocadura de las ramblas Honda y de la Tía Ginesa (¿Quién sería esta mujer que dio nombre a una rambla tan importante?). Lugar de antiguos asentamientos humanos (20-11-2004)




EL CAÑARICO

Casas de los Sordos "B"

Polg. nº 47

Polígono nº 47, Casas de Los Sordos "B". Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico




Polígono nº 47, Casas de Los Sordos "B", mapa a escala 1/25.000, hoja nº 933-IV, Librilla, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 2003 (cuadrícula de 1 km de lado)



2481 – Casa de La Loma, restaurada y acondicionada como casa rural guardando sus características exteriores (20-11-2004)



2482 – Casa de La Loma por su parte trasera (20-11-2004)



2483 – La antigua casa de José Godines, luego de la familia Palazón, emerge entre la arboleda con su imagen de azoteas almenadas (20-11-2004)




2484 – Ventana con chambrana y reja (tipo A) (20-11-2002)



2485 – Torreta almenada con ventanas de arco de herradura y arabescos (20-11-2004)



2486 – Torre para palomar a la que se le han adaptado unas almenas (20-11-2004)




2487 – Torre palomar, gemela de la anterior, con su tejado original a cuatro aguas o chapitel (20-11-2004)



2488 – Paredes de los corrales con remate almenado y puerta del almacén o granero (20-11-2004)



2489 – Detalle de la puerta, con llamador y bollones (20-11-2004)




2490 – Detalle del llamador (20-11-2004)



2491 – Arboleda en el camino de la casa hasta el lugar en que se encontraba la antigua aceña (20-11-2004)



2492 – Pozo de la aceña con su brocal o arcén reconstruido con pérgola y revestimientos de azulejos en el año 1927 (20-11-2004)




2493 – Oratorio de Nuestra Señora del Carmen, en una oquedad de un ramblizo. Aquí se celebraban misas, se daba la primera comunión y se hacían pequeñas procesiones (20-11-2004)



2494 – Balsa de Palazón (20-11-2004)



2495 — Detalle de las molduras de la balsa de Palazón (20-11-2004)



2496 – Escudete alegórico con un obús sobre el que se encuentra el yugo y las flechas de Falange Española y una leyenda sobre el fin de la guerra y los nombres del propietario y del constructor, con el popular "Arriba España" de aquellos años (20-11-2004)



2497 – Casas de Josefa García, frente a la casa de Palazón y sobre las cuevas existentes (20-11-2004)



2498 — Casas de Josefa García (20-11-2004)




2499 – Una de las v i v i e n d a s trogloditas de la zona, bajo las casas de Josefa García (20-11-2004)



2500 – Cueva del "Tío Pistones". Chimenea con vasar y alacena (20-11-2004)



2501 – Sala y entrada a una de las habitaciones (20-11-2004)



2502 – Ventanuco de ventilación con derrames para permitir la visión hacia el exterior (20-11-2004)



2503 – Fachada de la cueva del "Tío Pistones" (20-11-2004)



2504 – Antigua casa de Rosendo Alcázar, junto al pequeño cerro o cerrejón en donde se situaba la torre árabe del castillo de La Pita



2505 – El Río Guadalentín bajo la casa de Palazón con las c




asas de Josefa García en primer término (6-11-2002)



2506 – Amplia curva del Río Guadalentín con un ancho lecho plagado de tarays, tamariscos, tam




arices o tarajes. A la izquierda el término de Alhama; y a la derecha, el término de Librilla (6-11-2002)



EL CAÑARICO - Casas de los Sordos "C" - Polg. nº 48


Polígono nº 48, Casas de Los Sordos "C". Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico




Polígono nº 48, Casas de Los Sordos "C", mapa a escala 1/25.000, hojas nº 933-IV, Librilla, y 954-II, Los Almagros, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 2003 y 2ª edición del año 1999 respectivamente (cuadrícula de 1 km de lado)




2507 — Barranco de la Tía Ginesa o del Pimpollar. A la derecha, sobre la cuerda de la loma, la carretera de acceso a la emisora de televisión con el Peñón Blanco al final; y a la izquierda, la loma de La Cruz (989 m) (6-11-2002)




Situación de los polígonos correspondientes al distrito de Venta de Los Carrascos (49 y 50) dentro del término municipal



Distrito de Venta de Los Carrascos. 11´1 km² y 186 hab. (al 2-11-2005). Llamado así por la familia Carrasco, molineros y venteros de esta zona durante varias generaciones. Mapa a escala 1/50.000, hojas nº 933/26-37, Alcantarilla, y 954/26-38, Totana, del Servicio Geográfico del Ejército, Cartografía Militar de España. 1ª edición del año 1996 (cuadrícula de 1 km de lado)



Polígono nº 49, Venta de Los Carrascos "A". Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico



Polígono nº 49, Venta de Los Carrascos "A", mapa a escala 1/25.000, hoja 933-IV, Librilla, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 2003 (cuadrícula de 1 km de lado)



2508 – La carretera de El Palmar a Mazarrón, MU-603 (ahora RM-603), discurre hoy en día entre huertos de agrios, cuando hac




e pocas décadas, todos estos terrenos eran secadales. Al fondo a la izquierda, el nuevo barrio de El Cañarico o Pueblo Nuevo



2509 – El Cañarico, que ha crecido a partir de la a



ntigua Venta de Los Carrascos (6-11-2002)





2510 – Zona antigua de El Cañarico. La Venta de Los Carrascos es el edificio situado a la izquierda de la carretera y cercano a la nueva ermita

2511 – El llamado Pueblo Nuevo, surgido en las últimas décadas con la autoconstrucción de viviendas de personas ligadas al entorno



2512 – Núcleo urbano de El Cañarico. En primer término, la antigua Venta de Los Carrascos; a la izquierda, la ermita; y al frente las edificaciones surgidas en la primera mitad del siglo XX (6-11-2002)



2513 – Antigua casa de Francisca Padilla, luego de Miguel Zapata y Salud Cascales (20-11-2004)



2514 – Fachada de la casa de Zapata, recientemente restaurada (20-11-2004)




2515 — Piedras del molino de aceite o almazara de la casa de Padilla o de Zapata (20-11-2004)





2516 – Primitiva venta de la familia de molineros y venteros de los Carrasco, con sus accesos, ventanucos, forambres y "oracas" en su fachada lateral (20-11-2004)



2517 – Ermita de San Antonio, de reciente construcción (20-11-2004)



2518 - Parte baja o soto del río en El Cañarico, con el camino de ese nombr



e en primer término y el edificio del antiguo ventorrillo de Francisca Padilla (6-11-2002)



2519 – Antiguo ventorrillo de Francisca Padilla en el camino de El Cañarico (20-11-2004)




2520 — Estanque del manantial de Francisca Padilla y de M. López (20-11-2004)




2521 – Horno de yeso cerca de la casa y cueva del "Tío Ratón" (José Baños, hacia 1990)



2522 – Cueva del "Tío Ratón" (José Baños, hacia 1990)




2523 – Entrada a la cueva del "Tío Ratón" (José Baños, hacia 1990)



EL CAÑARICO — Venta de los Carrascos — Polg. nº 50

Polígono nº 50, Venta de Los Carrascos "B". Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico




Polígono nº 50, Venta de Los Carrascos "B", mapa a escala 1/25.000, hoja nº 933-IV, Librilla, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 2003 (cuadrícula de 1 km de lado)




2524 – Cimas de Carrascoy: a la izquierda el pico de ese nombre o de La Maza (1.067 m) y el de Las Breñas (1.067 m) y a la de comunicaciones (6-11-2002)




erecha (en Fuente Álamo) el Cabezo del Reloj (1.001 m) y el pico de Los Filos (1.061 m). Casi todos ellos, base de antenas de




2525 – La antena de la emisora, a 1.067 metros de altura con el fondo del valle



del Guadalentín y las sierras de Espuña y La Muela con Alhama en el valle (6-11-2002)



2526 – Emisora y centro repetidor de televisión en la cima de la Sierra de Car



rascoy, entre los términos de Alhama de Murcia y Fuente Álamo (6-11-2002)



2527 – Las cumbres de Carrascoy cierran este trabajo: la cima de Carrascoy o de La Maza (1.067 m) con la antena repetidora Los Filos (1.061 m) y el Cabezo del Reloj (1.001 m) a la izquierda (en Fuente Álamo); y la cima de Las Breñas (1.067 m) en el cer



de televisión; el Cabezo de Enmedio (1.045 m), a la derecha de la carretera, que cruza el antiguo Charco del Lobo; el pico de tro (totalmente en Alhama). Al fondo, las cumbres del Cabezo del Barranco Blanco o Las Rellanas (994 m y 967 m) (11-6-2002)



BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

REAL EJECUTORIA Y CONCORDIA DE 1592

(facsímil 1993 Murcia)

Comentarios y anexos por Juan Andreo y Lucía Provencio

1592 – Madrid

DISCURSOS HISTÓRICOS DE LA MUY NOBLE Y MUY LEAL CIUDAD DE MURCIA

(facsímil 1980 Murcia)

Francisco de Cascales

1775 – Murcia

DICCIONARIO GEOGRÁFICO-ESTADÍSTICO-HISTÓRICO

(facsímil 1989 Murcia)

Pascual Madoz Ibáñez

1850 – Madrid

GEOGRAFÍA HISTÓRICA DE LA PROVINCIA DE MURCIA

Abelardo Merino Álvarez

1915 – Madrid

HOTEL-ALBERGUE ESPUÑA

Sociedad Cultural de Turismo Peña Espuña

Años 1920 - Murcia

CRÓNICA DE ALHAMA Y SU PARROQUIA (inédito)

Sebastián Blesa Parra (Sacerdote de la parroquia de San Lázaro)

1950/1960

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO EN EL TÉRMINO DE ALHAMA DE MURCIA EN EL RÍO

GUADALENTÍN

Antonio Sánchez Pallarés

1963 – Murcia

EL VENTORRILLO DEL ROJO

José Cebrián Sánchez

1969 – Murcia

NORIAS, ACEÑAS, ARTES Y CEÑILES EN LAS VEGAS DEL SEGURA Y CAMPO DE CARTAGENA

María Elena Montaner Salas

1982 - Murcia

EL LIBRO DE SIERRA ESPUÑA

Serafín Alonso Navarro

1982 – Murcia

ALHAMA DE MURCIA

Varios autores

1986 – Murcia

EL CASTILLO DE ALHAMA EN LA EDAD MEDIA

Juan Torres Fontes

1987 - Madrid

MURCIA, REINO DE FRONTERA. CASTILLOS Y TORREONES DE LA REGIÓN

Juan Torres Fontes

1988 – Alicante

APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA DE LAS AGUAS TERMALES DE ALHAMA DE MURCIA

I Coloquio de Historia y Medio Físico

José Baños Serrano, D. Munuera Marín y J. A. Ramírez Águila

1989 – Almería

EXCAVACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO VIEJO DE ALHAMA DE MURCIA

José Baños Serrano

1989 – Murcia

EL LIBRO DE LOS CASTILLOS Y FORTALEZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA

Serafín Alonso Navarro

1990 – Murcia

LAS ERMITAS DE ALHAMA DE MURCIA DEL SIGLO PASADO AL ACTUAL

Ricardo Muñoz Juárez (Coadjutor de la parroquia de San Lázaro)

1990 - Murcia

SIERRA ESPUÑA, GUÍA AMBIENTAL PARA VISITANTES

Águila Guillén, M. – Provencio Ruiz, F.

1991 – Murcia

PARABLERO MURCIANO

Patricio Molina Fernández

1991 – Murcia

MEMORIAS DE ARQUEOLOGÍA

El complejo termal de Alhama de Murcia

Baños Serrano, J., Chumillas López, A., Ramírez Águila, J.A.

1991 – Murcia

ALHAMA EN CIEN CRÓNICAS DE PRENSA

Mateo García Martínez

1992 – Totana

SOCIEDADES EN TRANSICIÓN

Congreso de Arqueología Medieval Española

Excavación en el Ayuntamiento Viejo

El castillo de Alhama y su poblamiento rural

José Baños Serrano

1993 – Alicante

ALGUNAS PINCELADAS DE ALHAMA DE MURCIA

Antonio Sánchez Pallarés

1993 – Murcia

ALHAMA, CIEN AÑOS DE HISTORIA EN IMÁGENES

Mateo García Martínez

1995 – Fuente Álamo

100 AÑOS DE ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS EN LA HUERTA DE MURCIA Y EL VALLE DEL GUADALENTÍN (1870-1970)

Antonio Sánchez Pallarés

1995 – Murcia

MURCIA RECUPERA. ALHAMA DE MURCIA

Varios autores

1996 – Murcia

MEMORIAS DE ARQUEOLOGÍA

Los baños termales de Alhama de Murcia

José Baños serrano

1996 – Murcia

COFRADÍAS, PROCESIONES Y TRADICIONES RELIGIOSAS DE ALHAMA

Alfonso Cerón Aledo

1996 – Murcia

CASI 800 APODOS ALHAMEÑOS

Lorenzo Andreo Rubio

1997 – Murcia

SIERRA ESPUÑA DESDE ALHAMA DE MURCIA

Ángel Ortiz Martínez y Lázaro Giménez Martínez

2001 – Murcia

DATOS PARA UN ESTUDIO DE LOS MOLINOS HARINEROS DE ALHAMA (inédito)

José Baños Serrano

2002 – Murcia

ALHAMA DE MURCIA. VECINOS DE LA COSTERA 1777-1950

Pedro L. Cascales López

2003 – Murcia

SIERRA ESPUÑA, EL BERRO Y GEBAS

Lázaro Giménez Martínez, Manuel Águila Guillén y José Baños Serrano

2003 – Murcia

LOS ALHAMEÑOS Y SU SEMANA SANTA

Fernando Rosa Gómez y Gabriel Cabrera Martínez

2004 - Murcia

DESCUBRIR SIERRA ESPUÑA

Ángel Ortiz Martínez y Lázaro Giménez Martínez

2004 – Murcia

EL FERROCARRIL DE ALCANTARILLA A LORCA

Revista de Historia Ferroviaria José Antonio Gómez Martínez 2004 – Gijón

EL CASTILLO DE ALHAMA, UNA FORTALEZA CASTELLANA ENTRE ARAGÓN Y GRANADA

Revista Verdolay

José Baños Serrano y Juan Antonio Martínez Águila

2005 – Murcia

ALHAMA DE MURCIA. UN PASEO POR SU PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

Lázaro Giménez Martínez, Manuel Águila Guillén y José Baños Serrano

2007 – Murcia

EL BARRIO DE LOS DOLORES, SUS VECINOS, SUS FIESTAS

Pedro Rojo Alcaraz

2008 - Murcia

LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN LÁZARO OBISPO

José Baños Serrano, Alfonso Cerón Aledo, Francisco Gomaríz Sánchez y Fernando Gutiérrez Reche 2008 – Murcia

ALHAMA DE MURCIA. VECINOS DE GEBAS 1777-1960

Pedro L. Cascales López

2010 - Murcia

Diversos artículos, de diversos autores, en los medios impresos locales "Crónicas de Alhama", "Línea Local", "La revista de Alhama" y "Alhameños"



